


DONDERDAG 24 MAART 2016 TE 20.00 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET STADHUIS

Notulen


COMMISSIEVERGADERINGEN	2
PC 10 – LOKALE ECONOMIE.....	3
1 Terugbetaling lening Food Port NV: opheffing gemeenteraadsbeslissing en akkoord met terugbetalingsmodaliteiten	3
<i>RAADSLID HUTS VERVOEGT DE ZITTING.</i>	<i>4</i>
PC 15 - FINANCIEN.....	4
1 Belasting op de inname van het openbaar domein door kermisattracties ter gelegenheid van de jaarlijkse kermissen - Opheffing	4
2 Belasting op de inname van het openbaar domein door kermisattracties ter gelegenheid van de jaarlijkse kermissen.....	6
3 Belasting op de standplaatsen op de openbare markten en wegen - Opheffing.....	9
4 Belasting op de standplaatsen op de openbare markten en wegen.....	9
5 Financiële toestand (bijkomend punt Jean Defau).....	11
PC 17 - RUIMTELIJKE ORDENING & LEEFMILIEU.....	13
1 Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro): Jaarverslag werkjaar 2015	13
2 Definitieve vaststelling rooilijn tot het wijzigen van buurtweg nr. 61: tweede beraadslaging	19
3 Politiereglement: wijziging artikel 15 § 1 en 2, onderafdeling 2.4.2, afdeling 2.4, hoofdstuk 2	28
PC 18 – OPENBARE WERKEN.....	30
1 Vaststelling belastingreglement op de tijdelijke inname van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouw-, onderhouds- en instandhoudingswerken en verhuis	30
2 Vaststelling reglement inzake inname van openbaar domein alsmede inzake herstelling van de openbare ruimte na inname of werkzaamheden	33
PC 21 – CULTUUR.....	49
1 Stadsartiest Tienen- aanstelling stadsartiest 2016-2017.....	49
VARIA	50



Ingrid Goyens
Wvd. secretaris



Tienen, 25 maart 2016



Jos Hermans
voorzitter

Zijn aanwezig:

- Jos Hermans, **voorzitter**;

- Katrien Partyka, **burgemeester**;
- Johan Dewolfs, Eddy Poffé, Tom Roovers, Wim Bergé, Ine Tombeur, Jos Mombaers, Bernard Vandereyken, Bram Delvaux, **schepenen**;
- Patrick Grootjans, Jean Defau, Jos Hermans, Martine Rens, Marie-Claire Loozen, Hans Vandermolén, Johny van Stiphout, Sonia Oliviers, David Geladé, Pascale Grootjans, Daniel Vanluyten, Jan Debroeck, Bert Valkeniers, Annemie Minten, Karin Struyf, Wouter Lissens, Danny Puyneers, Chris François, José Wagemans, Peter Loosen, **raadsleden**;
- Ingrid Goyens, **wnd. secretaris**.

Commissievergaderingen

De commissievergaderingen zijn doorgaan in het Vrijtijdscentrum gelegen St. Jorisplein.

Commissie 1: maandag om 21.00 uur

Veiligheid – Coördinatie – Strategisch beleid – Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en Verzelfstandigde agentschappen

Agenda: bespreking agenda gemeenteraad en punten aan te brengen door de bevoegde schepen

Commissie 2: woensdag om 21.00 uur

Openbare werken – Patrimonium – Informatica – Personeel – Ruimtelijke Ordening – Stedenbouw – Wonen – Stadsherwaardering – Juridische Zaken

Agenda: bespreking agenda gemeenteraad en punten aan te brengen door de bevoegde schepen

Commissie 3: maandag om 19.00 uur

Financiën – Economie – Werkgelegenheid – Erediensten

Agenda: bespreking agenda gemeenteraad en punten aan te brengen door de bevoegde schepen

Commissie 4: woensdag om 19.00 uur

Cultuur – Sport – Bibliotheek – Deeltijds kunstonderwijs – Handel & Middenstand – Erfgoed – Jeugd – Senioren – Evenementen – Markten & Kermissen – Recreatie & Toerisme

Agenda: bespreking agenda gemeenteraad en punten aan te brengen door de bevoegde schepen

Commissie 5: woensdag om 20.00 uur

Bevolking en Burgerlijke stand – Samenleving – Dierenwelzijn – Integratie en Gelijke kansen – Burgerparticipatie – Wijkwerking/gemeenschapsvorming – Toezicht OCMW – Administratieve vereenvoudiging – Onderwijs – Duurzame ontwikkeling – Sociale zaken – Kinderopvang – Communicatie & PR-informatie

Agenda: bespreking agenda gemeenteraad - voorstelling nieuwbouwproject assistentiewoningen WZC te Kumtich

Commissie 6: maandag om 20.00 uur

Agenda: bespreking agenda gemeenteraad en punten aan te brengen door de bevoegde schepen

De voorzitter refereert naar de stille wake die pas gehouden werd op de Heldensquare en meent dat het bijgevolg niet meer nodig is om nog een minuut stilte te houden voor de terreurslachtoffers van de aanslagen in Brussel. Er was een divers publiek aanwezig tijdens de wake. Iedereen is met de vele slachtoffers en met hun nabestaanden verenigd in gedachten.
Raadslid Defau verontschuldigt raadslid Sterkendries.

PC 10 – LOKALE ECONOMIE

1 Terugbetaling lening Food Port NV: opheffing gemeenteraadsbeslissing en akkoord met terugbetalingsmodaliteiten

Schepen Dewolfs zegt dat de raad van bestuur van het Bedrijvencentrum vorige week beslist heeft om een lening van 250.000 euro toe te kennen aan de Food Port NV. Met dit geld zullen de units die momenteel heel rudimentair zijn ingericht en waar soms zelfs essentiële aansluitingen ontbreken, op een aantal vlakken worden verbeterd waardoor de instapdrempel voor potentiële huurders gevoelig zal verlaagd worden. Er werd immers de voorbije jaren vastgesteld dat het aantal geïnteresseerden zwak is; van de 12 units zijn er slechts 3 bezet. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat een mogelijke kandidaat een vrij fors bedrag moet investeren in de voorzieningen vooraleer hij een bedrijfsactiviteit kan uitoefenen. De lening door het Bedrijvencentrum wordt hiervoor deels aangewend. Anderdeels wordt ze gebruikt om de vergaderzaal of de aula op het gelijkvloers degelijk in te richten zodanig dat hij kan benut worden voor de functie die hij heeft. De stad is het Bedrijvencentrum dankbaar dat hij wil investeren want de stad is verbonden met het project door middel van de toekenning in het verleden van een renteloze achtergestelde lening ten belope van 750.000 euro. Het is derhalve ook in het belang van de stad dat dit project terug op de sporen kan gezet worden. Vanuit de kant van het Bedrijvencentrum is het logisch dat hij wil voorkomen dat het verbeteren van het gebouw op de helling zou komen te staan omdat, op basis van de genomen gemeenteraadsbeslissing – die dateert van 26 november 2015 wat in het ontwerp moet aangepast worden -, Food Port had moeten starten met de terugbetaling van de achtergestelde lening à rato van 75.000 euro per jaar. Daarom wordt er om begrijpelijke redenen gevraagd af te zien van dit terugbetalingsplan en wordt overeengekomen dat jaarlijks 8,5 % van de inkomsten van de Food Port zal uitgekeerd worden, 3/4^{de} aan de stad en 1/4^{de} aan het Bedrijvencentrum. Wanneer Food Port zou besluiten om een deel van de lening terug te betalen, zal dit ook steeds moeten gebeuren in een verhouding van 3/4^{de}-1/4^{de}. Met de goedkeuring van deze gewijzigde modaliteiten kan er een doorstart gegeven worden aan de Food Port, maar wat meer is, door deze stap van het Bedrijvencentrum wordt de synergie aangehaald tussen Bedrijvencentrum, Food Port en stad en is er een versterkte samenwerking aan het groeien op het vlak van lokale economie om Feed Food Health in de brede zin van het woord verder op de kaart te zetten en in te vullen.

De gemeenteraad;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2009 houdende het toekennen van een renteloze lening ten bedrage van 750.000 euro aan de NV Biogenerator, terugbetaalbaar à rato van jaarlijks 75.000 euro vanaf 2015 en dit gedurende de 10 opeenvolgende jaren;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2015 houdende het verlenen van een uitstel van afbetaling van de achtergestelde renteloze lening van 750.000 euro aan de Food Port NV met 3 jaar, zodat de eerste afbetaling van 75.000 euro derhalve dient te gebeuren vanaf januari 2018, en dit gedurende de 10 volgende jaren;

Gelet op het feit dat het Bedrijvencentrum Tienen bereid is een renteloze lening toe te staan aan de NV Food Port ten bedrage van 250.000 euro om het gebouw verder instapklaar te maken;

Overwegende de modaliteiten in verband met de terugbetaling, hierbij gevoegd;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraadslaging;

Besluit:

Met eenparigheid van stemmen:

Art. 1: De gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2015 houdende het verlenen van een uitstel van afbetaling van de achtergestelde renteloze lening van 750.000 euro aan de Food Port NV met drie jaar, wordt opgeheven.

Art. 2: De gemeenteraad gaat akkoord met de terugbetalings- en controlemodaliteiten van de renteloze lening ten bedrage van 750.000 euro toegestaan aan de NV Biogenerator (Food Port NV), zoals vervat in de tekst hierbij gevoegd.

Principes van terugbetaling door Food Port NV van de door Bedrijvencentrum Tienen en Stad Tienen toegestane leningen

Uitgangspunt: de leningen toegestaan door BC en door Stad aan NV Food Port worden op gelijke voet behandeld inzake terugbetaling door Food Port. Op het ogenblik dat de terugbetaling aan het BC begint te lopen dient ook de lening van de Stad pro rata terugbetaald te worden.

Stad Tienen stelde 750.000 EUR ter beschikking als lening (renteloos) aan Food Port NV. De Stad is akkoord met een moratorium inzake terugbetaling tot 2018. De Stad is bereid de terugbetalingsmodaliteiten te herzien naar analogie met de terugbetalingsprincipes die door het BC zullen worden toegepast.

BC Tienen NV stelt 250.000 EUR ter beschikking als lening (renteloos) aan NV Food Port waarmee het gebouw verder instapklaar kan gemaakt worden. Deze terbeschikkingstelling wordt op de balans van BC geboekt als langlopende vordering en op de balans van Food Port als langlopende schuld.

De jaarlijkse terugbetalingscapaciteit door Food Port wordt vastgesteld op 8,5% van de ontvangen huur in het betreffende jaar.

Terugbetaling van de lening jaarlijks af te rekenen via 8,5% van de huurgelden die Food Port ontvangt. De eerste terugbetaling gebeurt ten vroegste vanaf 2018 (slaat op de huurinkomsten van het jaar 2018). De 8,5% zal worden verdeeld tussen BC en Stad volgens de verdeelsleutel BC 1/4^e en Stad 3/4^e (cfr. de verhouding van de uitgeleende bedragen). Op die manier participeren BC en Stad in het risico, want weinig huur impliceert weinig terugbetaling. Meer huur betekent snellere terugbetaling.

De Stad vraagt inzicht in de cijfers t.w. jaarrekening en boekhouding vanaf 2018. NV Food Port zal nog een inschatting van de verwachte cijfers bezorgen.

Raadslid Huts vervoegt de zitting.

PC 15 - FINANCIEN

1 Belasting op de inname van het openbaar domein door kermisattracties ter gelegenheid van de jaarlijkse kermissen - Opheffing

Raadslid Patrick Grootjans is heel tevreden dat hij gelijk gekregen heeft. In december 2015 was er sprake van een vast bedrag. Hij heeft toen gezegd dat het over een verdoken belastingverhoging ging. Nu blijkt dat hij gelijk had. Daar is hij tevreden over maar niet over het feit dat de belasting blijft bestaan. De nieuwe coalitie heeft steeds de mond vol van stimuli voor de handel en de middenstand. Kermisuitbaters en marktkramers zijn toch ook zelfstandigen die handel drijven en bijdragen tot de economie en daden van koophandel stellen. Hij begrijpt niet dat er gezegd wordt dat er alles moet gedaan worden om die

handelaars en middenstanders een duw in de rug te geven maar tegelijkertijd worden de belastingen verhoogd. Er verandert niet veel in vergelijking met het bestaande belastingreglement want nu werd het vast bedrag gewoon omgerekend in vierkante meter. Hij blijft tegen de belastingverhoging en zal er ook tegen stemmen. Wat hem voornamelijk verwondert, is dat het vorige reglement opgeheven wordt en hij vraagt naar de precieze datum van opheffing. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari? Heeft het college de beslissingen van de gemeenteraad niet uitgevoerd? Schepen Dewolfs zegt dat raadslid Grootjans het antwoord reeds gegeven heeft. Raadslid Grootjans meent dat schepen Dewolfs dus nu voorstelt om een reglement op te heffen met terugwerkende kracht en een nieuw reglement vaststelt vanaf 1 juli. Schepen Dewolfs antwoordt dat in de toelichting staat dat de beslissing in december genomen praktisch niet opvolgbaar en uitvoerbaar is omwille van controleproblemen. Raadslid Grootjans had gelijk dat men in het verleden er niet in geslaagd is omwille van de inventiviteit van voor- en marktkramers om de uitvoering te bemoeilijken, zo niet onmogelijk te maken, zodat dit reglement zonder uitvoering is gebleven en pas zal ingaan vanaf juni 2016. Raadslid Grootjans heeft trouwens in een klacht bij de gouverneur aangehaald dat het te innen bedrag van 33.510 euro niet opgenomen was in het budget 2016. Door het intrekken van deze maatregel en het invoeren van dit voorstel zou het inkomen op jaarbasis 14.787 euro bedragen. En hij kan raadslid Grootjans gerust stellen, dit bedrag zal opgenomen worden in de budgetwijziging die in juni aan de raad zal voorgelegd worden. Raadslid Grootjans zegt inderdaad klacht ingediend te hebben bij de gouverneur omdat hij schepen Dewolfs tot drie maal toe, én in de commissie financiën, én in de verenigde commissie, én in de gemeenteraad, er op attent gemaakt heeft en hij dit weggewuifd heeft. Nu wordt het toch opgenomen. Als hij daar toen op ingegaan was en dit staande de vergadering had aangepast, was het probleem opgelost geweest en had hij geen klacht ingediend. Hij begrijpt niet als gewezen schepen van kermissen en markten, dat men niet kan vaststellen welke kramen er op de kermissen en markten aanwezig zijn. Waarom moet dit veranderd worden? Raadslid Grootjans herhaalt dat volgens hem een belastingreglement niet met terugwerkende kracht kan ingetrokken worden en moet het schepencollege een beslissing van de gemeenteraad die noch geschorst, noch vernietigd is, uitvoeren. Dit is niet gebeurd. Hij dacht alleen te stemmen tegen de belasting maar nu ook tegen de opheffing, wat hem zal toelaten klacht in te dienen. 'Dura lex, sed lex'. De wet is hard maar het is de wet. Raadslid Loozen zegt dat schepen Vandereyken de punten heeft toegelicht tijdens de commissie, alsook een toelichting heeft gegeven hoe moeilijk het is om de belasting te heffen. Hij heeft ook duidelijk gezegd dat het principe dat het college huldigt, een compensatie voor het elektriciteitsverbruik betreft. Als een compensatie gevraagd wordt voor de marktkramers en foornijveraars, wat dan met alle andere activiteiten die op de markt doorgaan, zoals de skibar, Suikerrock,...? Als de mensen van de markt en de kermissen dit bedrag moeten betalen bij wijze van compensatie voor het elektriciteitsgebruik, vraagt ze toepassing van het gelijkheidsbeginsel en derhalve een uitbreiding naar andere activiteiten op de markt. Als dat niet toegepast wordt voor andere activiteiten, wenst ze dat ook de marktkramers en de foornijveraars hiervan ontheven worden. Raadslid Loozen onthoudt zich dan ook. Ze vindt het niet correct dat een bepaalde doelgroep naar de stad gelokt wordt om ze vervolgens te belasten, terwijl dit voor anderen niet gebeurt. Ofwel doet men dit voor iedereen, ofwel voor niemand.

Raadslid Defau meent dat de hele agenda bestaat uit de opheffing van beslissingen en vaststelling van nieuwe beslissingen. Dit is alles wat op de agenda staat. De gemeenteraad wordt samengeroepen om fouten recht te zetten. Hij vindt het erg dat de burgemeester van de stad de spontane reactie van het lachen heeft op het feit dat de belasting niet uitgevoerd wordt. Hij zegt dat heel het schepencollege aansprakelijk is.

Raadslid Loozen wenst een antwoord op haar vraag. Gaat de compensatie toegepast worden op alle activiteiten op de markt? Zij vraagt wie een antwoord kan geven en meent dat het toch niet kan zijn dat niemand hierover nagedacht heeft. Ze stelt voor, in afwachting dat er een duidelijk zicht is over de aanpak, de punten van vandaag af te voeren en alles in globaliteit op een strikte, coherente manier voor te stellen. De voorzitter zegt dat het schepencollege er voor zal zorgen dat het gelijkheidsprincipe wordt toegepast voor iedereen die in dezelfde omstandigheden vertoeft.

De gemeenteraad;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2015 houdende de vaststelling van een belasting op de kermisattracties die ter gelegenheid van de jaarlijkse kermissen op het openbaar domein

binnen de stadsgrenzen worden geplaatst, met ingang op 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2020;

Overwegende dat bij de invoering van dit reglement een supplementaire grondslag werd ingevoerd voor het belasten van het gebruik van elektriciteit door de kermisattracties; dat de praktische opvolging en de controle hiervan echter de facto zo goed als onuitvoerbaar zijn;

Overwegende dat het dan ook aangewezen is de kost te verrekenen in de vaste grondslagen voor de standplaatsen;

Overwegende dat het bijgevolg nodig is het reglement van 17 december 2015 op te heffen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraadslaging;

Besluit:

Met 17 stemmen voor, 11 stemmen tegen en 1 onthouding:

Katrien Partyka	Voor	Johan Dewolfs	Voor	Pascale Grootjans	Tegen
Wim Bergé	Voor	Ine Tombeur	Voor	Daniel Vanluyten	Tegen
Bernard Vandereyken	Voor	Gijsbrecht Huts	Voor	Anita Sterkendries	Afwezig
Jos Hermans	Voor	Wouter Lissens	Voor	Chris François	Tegen
Jan Debroeck	Voor	Tom Roovers	Voor	Johny van Stiphout	Tegen
Hans Vandermolen	Voor	Karin Struyf	Voor	Annemie Minten	Tegen
Eddy Poffé	Voor	Jean Defau	Tegen	Marc Soens	Afwezig
Jos Mombaers	Voor	Martine Rens	Tegen	Danny Puyneers	Tegen
Bert Valkeniers	Voor	David Geladé	Tegen	Patrick Grootjans	Tegen
Peter Loosen	Voor	Sonia Oliviers	Tegen		
Josée Wagemans	Voor	Marie-Claire Loozen	Onthouding		

Art. 1 De belasting op de kermisattracties die ter gelegenheid van de jaarlijkse kermissen op het openbaar domein binnen de stadsgrenzen worden geplaatst, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2015, met ingang op 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2020, wordt opgeheven.

2 Belasting op de inname van het openbaar domein door kermisattracties ter gelegenheid van de jaarlijkse kermissen

De gemeenteraad;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

Overwegende dat de diverse kermisattracties die tijdens de jaarlijkse kermissen het openbaar domein innemen voor het verzekeren van hun werking, gebruik maken van de door de stad ter beschikking gestelde elektriciteitskasten; dat dit een supplementaire kost voor de stad vertegenwoordigt; dat het dan ook aangewezen iskt ook hiervoor een heffing in te voeren;

Gelet op het onderzoek naar bezwaren;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraadslaging;

Besluit:

Met 17 stemmen voor, 11 stemmen tegen en 1 onthouding:

Katrien Partyka	Voor	Johan Dewolfs	Voor	Pascale Grootjans	Tegen
Wim Bergé	Voor	Ine Tombeur	Voor	Daniel Vanluyten	Tegen
Bernard Vandereyken	Voor	Gijsbrecht Huts	Voor	Anita Sterkendries	Afwezig
Jos Hermans	Voor	Wouter Lissens	Voor	Chris François	Tegen
Jan Debroeck	Voor	Tom Roovers	Voor	Johny van Stiphout	Tegen
Hans Vandermolen	Voor	Karin Struyf	Voor	Annemie Minten	Tegen
Eddy Poffé	Voor	Jean Defau	Tegen	Marc Soens	Afwezig
Jos Mombaers	Voor	Martine Rens	Tegen	Danny Puyneers	Tegen
Bert Valkeniers	Voor	David Geladé	Tegen	Patrick Grootjans	Tegen
Peter Loosen	Voor	Sonia Oliviers	Tegen		
Josée Wagemans	Voor	Marie-Claire Loozen	Onthouding		

Art.1 De belasting op de kermisattracties die ter gelegenheid van de jaarlijkse kermissen op het openbaar domein binnen de stadsgrenzen worden geplaatst, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2013, met ingang op 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2020, wordt opgeheven met ingang op 1 juni 2016.

Art. 2 Met ingang op 1 juni 2016 en voor een periode eindigend op 31 december 2020 wordt een belasting geheven op de kermisattracties die ter gelegenheid van de jaarlijkse kermissen op het openbaar domein binnen de stadsgrenzen worden geplaatst.

Art. 3 De belasting is verschuldigd door de exploitant-aanvrager van de standplaats. De persoon voor wiens rekening de aanvraag wordt ingediend is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Art. 4 Met het oog op de toepassing van onderhavig belastingreglement wordt onder kermissen verstaan, alle kermissen die plaatsvinden op de Grote Markt van de stad Tienen.

Art. 5 De belasting wordt berekend per lopende meter gevellengte, rekening houdend met de belangrijkheid van de kermis en de ligging van de attractie op het marktplein.

Voor ronde of ovale inrichtingen wordt de belasting berekend op de (langste) diameter. Voor de hoekplaatsen wordt een bedrag vastgesteld in functie van de grootte van de diameter of het aantal vierkante meter. Indien echter een attractie die niet voldoet aan de vastgelegde minimumgrootte van de diameter of het aantal vierkante meter, ten behoeve van de goede opstelling van de kermis, een hoekplaats dient in te nemen, komt voor die attractie de langste zijde in aanmerking voor het berekenen van de belasting. Zijn beide zijden even lang of is de attractie rond, wordt de belasting berekend op basis van de kant van het kermisplein waar de hoogste tarieven per lopende meter gelden.

A. JUNIKERMIS

- a) Voorkant (café Zanata, rest. Al Parma en café For You) 80 EUR/lopende meter
- b) Middenwegen 80 EUR/lopende meter
- c) Kant Stadhuis 55 EUR/lopende meter
- d) Kant 't Toreke 55 EUR/lopende meter
- e) Kant Kerk-Heldensquare 45 EUR/lopende meter
- f) Kalkmarkt 40 EUR/lopende meter

- g) Hoekplaatsen
van 14 tot 20 meter diameter : 1.250 EUR

B. KARNAVALKERMIS

- a) Voorkant (café Zanata, rest. Al Parma en Café For You) 35 EUR / lopende meter
b) Middenwegen 35 EUR / lopende meter
c) Kant Stadhuis 25 EUR / lopende meter
d) Kant 't Toreke 25 EUR / lopende meter
e) Kant Kerk-Heldensquare: 25 EUR / lopende meter
f) Kalkmarkt 20 EUR / lopende meter
g) Hoekplaatsen: 575 EUR

Elk deel van een meter of elke vierkante meter beneden de 50 centimeter of de 50 vierkante meter zal aangerekend worden voor een halve meter of 50 vierkante meter en elk deel van een meter of elke vierkante meter boven de 50 centimeter of de 50 vierkante meter voor een volle meter of 100 vierkante meter.

- Art. 6 De belastingplichtige is gehouden op het ogenblik van de aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. Hiertoe dient hij gebruik te maken van een aangifteformulier dat hem door het gemeentebestuur ter beschikking wordt gesteld en dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum, moet worden teruggestuurd.
- Art. 7 Bij gebreke van een aangifte binnen de in artikel 6 gestelde termijn, of bij onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgende op de datum van de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.
- Art. 8 De belasting wordt op een kohier gebracht, dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
- Art. 9 De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet.
- Art. 10 De belastingplichtigen kunnen bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

De bezwaren moeten, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, worden ondertekend en gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
- Art. 11 Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de bepalingen van de Hoofdstukken I, III, IV, en VI tot IXbis van titel VII van het wetboek van inkomstenbelastingen, en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
- Art. 12 Deze verordening wordt voor kennisgeving aan de toezichthoudende overheid gezonden.

3 Belasting op de standplaatsen op de openbare markten en wegen - Opheffing

De gemeenteraad;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente ;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op de beslissing van de raad van 17 december 2015 houdende vaststelling van een belasting op de standplaatsen op de openbare markten, openbare plaatsen en wegen en gemeente-eigendommen ten laste van alle personen, natuurlijke of rechtspersonen die aldaar waren te koop aanbieden, met ingang op 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2020;

Overwegende dat bij de invoering van dit reglement een supplementaire grondslag werd ingevoerd voor het belasten van het gebruik van elektriciteit door de marktkramers; dat de praktische opvolging en de controle hiervan echter de facto zogoed als onuitvoerbaar zijn zodat het aangewezen is om deze kost te verrekenen in de vaste grondslagen voor de standplaatsen;

Overwegende dat het bijgevolg betaamt het reglement van 17 december 2015 op te heffen;

Na beraadslaging;

Besluit:

Met 17 stemmen voor, 11 stemmen tegen en 1 onthouding:

Katrien Partyka	Voor	Johan Dewolfs	Voor	Pascale Grootjans	Tegen
Wim Bergé	Voor	Ine Tombeur	Voor	Daniel Vanluyten	Tegen
Bernard Vandereyken	Voor	Gijsbrecht Huts	Voor	Anita Sterkendries	Afwezig
Jos Hermans	Voor	Wouter Lissens	Voor	Chris François	Tegen
Jan Debroeck	Voor	Tom Roovers	Voor	Johny van Stiphout	Tegen
Hans Vandermolen	Voor	Karin Struyf	Voor	Annemie Minten	Tegen
Eddy Poffé	Voor	Jean Defau	Tegen	Marc Soens	Afwezig
Jos Mombaers	Voor	Martine Rens	Tegen	Danny Puyneers	Tegen
Bert Valkeniers	Voor	David Geladé	Tegen	Patrick Grootjans	Tegen
Peter Loosen	Voor	Sonia Oliviers	Tegen		
Josée Wagemans	Voor	Marie-Claire Loozen	Onthouding		

Art. 1 De belasting op de standplaatsen op de openbare markten, openbare plaatsen en wegen en gemeente-eigendommen, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2015, met ingang op 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2020, wordt opgeheven.

4 Belasting op de standplaatsen op de openbare markten en wegen

De gemeenteraad;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente ;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

Overwegende dat de marktkramers voor het uitbaten van de kramen vanaf hun standplaatsen gebruik maken van het elektriciteitsnetwerk via de kasten die hiervoor voorzien zijn; dat dit een supplementaire kost voor de stad vertegenwoordigt;

Gelet op het onderzoek naar bezwaren;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraadslaging;

Besluit:

Met 17 stemmen voor, 11 stemmen tegen en 1 onthouding:

Katrien Partyka	Voor	Johan Dewolfs	Voor	Pascale Grootjans	Tegen
Wim Bergé	Voor	Ine Tombeur	Voor	Daniel Vanluyten	Tegen
Bernard Vandereyken	Voor	Gijsbrecht Huts	Voor	Anita Sterkendries	Afwezig
Jos Hermans	Voor	Wouter Lissens	Voor	Chris François	Tegen
Jan Debroeck	Voor	Tom Roovers	Voor	Johny van Stiphout	Tegen
Hans Vandermolen	Voor	Karin Struyf	Voor	Annemie Minten	Tegen
Eddy Poffé	Voor	Jean Defau	Tegen	Marc Soens	Afwezig
Jos Mombaers	Voor	Martine Rens	Tegen	Danny Puyneers	Tegen
Bert Valkeniers	Voor	David Geladé	Tegen	Patrick Grootjans	Tegen
Peter Loosen	Voor	Sonia Oliviers	Tegen		
Josée Wagemans	Voor	Marie-Claire Loozen	Onthouding		

Art. 1 De belasting op de standplaatsen op de openbare markten, openbare plaatsen en wegen en gemeente-eigendommen, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2013, met ingang op 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2020, wordt opgeheven met ingang op 1 juli 2016.

Art. 2 Met ingang op 1 juli 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2020 wordt een belasting geheven op de standplaatsen op de openbare markten, openbare plaatsen en wegen en gemeente-eigendommen ten laste van alle personen, natuurlijke of rechtspersonen die aldaar waren te koop aanbieden.

Art. 3 De belasting wordt voor alle aangeboden waren vastgesteld als volgt :

- a) voor toevallige marktkramers : 2 EUR per strekkende meter of gedeelte ervan met een diepte van maximum vier meter ;
- b) regelmatige marktkramers die op basis van een abonnement per zes maand betalen : 1,80 EUR per strekkende meter of gedeelte van een strekkende meter met een diepte van maximum vier meter. Voor iedere aangevatte periode van zes maanden is de belasting volledig verschuldigd.

Art. 4 De oppervlakte der kramen zal vastgesteld worden op de meest uitspringende gedeelten, hetzij boven aan de kop, hetzij aan de voet. De holten worden als aangevuld aanzien; de kramen die rond zijn worden als vierkant beschouwd.

Art. 5 De vergunning tot het innemen van een standplaats wordt slechts verleend op voorwaarde dat de vergunninghouder zich gedraagt naar de bestaande reglementen en wetten en naar de voorschriften van de politie en de aangestelde beambten.

Zij wordt verleend zonder dat de vergunninghouder enig recht van erfdiensbaarheid op de openbare weg kan doen gelden, en onder uitdrukkelijke voorwaarde dat zij kan ingetrokken worden of tijdelijk of gedeeltelijk geschorst worden indien dit nodig geacht wordt.

De terugtrekking en de schorsing geven geen recht op een schadevergoeding.

- Art. 6 De gemeente verwerpt elke verantwoordelijkheid tegenover de vergunninghouder of tegenover derden voor wat betreft de uitgestalde waren, de kramen en de voertuigen en eventueel ander materiaal, om het even waar zij zich bevinden.

De vergunninghouder draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid, ook tegenover derden of tegenover het bestuur, voor de handelingen en de schade, om het even van welke aard, voortvloeiend uit het gebruik van zijn vergunning, uit het gewone feit zich terplaatse te bevinden of uit welkdanige oorzaak ook.

- Art. 7 De belasting is verschuldigd van zodra de standplaats op het openbaar domein wordt ingenomen.

Door de toevallige marktkramers dient de belasting kontant te worden betaald aan de gemeenteontvanger of de daartoe aangestelde gemeentebeambte tegen afgifte van een kwitantie die aan de bevoegde toezichters op hun verzoek moet worden vertoond.

De regelmatige (vaste) marktkramers betalen per semester. De betaling dient kontant te gebeuren vóór de laatste dag van de eerste maand van elk semester. De vaste kramers zijn, na betaling, verzekerd van hun wekelijkse, vaste plaats, tenzij artikel 5 van onderhavig reglement toegepast wordt. (bij kermissen en foren)

Bij gebreke aan kontante betaling wordt de belasting ingekohierd, kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

- Art. 8 De betaling van de belasting geeft aan de gebruiker de persoonlijke beschikking over de plaats van verkoop, zij geeft hen echter niet het recht zijn plaats aan een ander persoon over te dragen voor een enkele of meerdere marktdagen. Elke herinneming van een verlaten plaats geeft, na toekenning door de marktleider, aanleiding tot het heffen van een nieuwe belasting.

- Art. 9 De belasting zal in geen geval worden terugbetaald, zelfs indien de betrokken kramers in de loop van de periode waarvoor de belasting werd voldaan, ophouden hun standplaats te bezetten.

- Art. 10 De belastingplichtigen kunnen bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

De bezwaren moeten, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, worden ondertekend en gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

- Art. 11 Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de bepalingen van de Hoofdstukken I, III, IV, en VI tot IXbis van titel VII van het wetboek van inkomstenbelastingen, en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

- Art. 12 De definitieve verordening wordt voor kennisneming aan de hogere overheden toegestuurd.

5 Financiële toestand (bijkomend punt Jean Defau)

Raadslid Defau licht zijn punt toe als volgt:

Aan de waarnemend secretaris:

Geachte

Ik verzoek u, namens de Sp.a Tienen, een bijkomend punt op de gemeenteraad te agenderen, namelijk:

Financiële toestand

De gemeenteraad;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 17 december 2015 waarbij het budget 2016, alsook het meerjarenplan 2016-2021 van het OCMW en de stad werden goedgekeurd;

Gelet op verklaringen van het stadsbestuur i.v.m. het feit dat men na de paasvakantie op zoek moet gaan naar € 3,4 miljoen;

Gelet op de impact van de tax shift en de energiefactuur op het budget voor de periode 2016-2021. Dat ook de vermindering van de belasting op de drijfkracht mogelijk een impact heeft op het meerjarenplan. Dat de responsabiliseringsbijdrage in het budget van het OCMW onvoldoende zou voorzien zijn;

Dat het dan ook past om duidelijkheid te verschaffen over de juiste samenstelling van de bedragen die noch in het budget van het OCMW, noch in het budget van de stad, noch in het meerjarenplan 2016-2021 voorzien werden. Tevens dient er ook duidelijkheid te komen i.v.m. mogelijke reeds voorziene schikkingen bij de opmaak van het budget en het meerjarenplan i.v.m. bovenvermelde minder ontvangsten en meer uitgaven;

Meer in het algemeen een becijferde uitleg te verschaffen i.v.m. de toestand van financiën en dit vertrekkend van de goedgekeurde beslissingen van de gemeenteraad van 17.12.2015 tot op heden.

Met dank.

Met vriendelijke groeten


Jean Defau 18.03.2016



Raadslid Defau was heel verbaasd toen hij in het Nieuwsblad een artikel las van de schepen van financiën die verklaarde dat de stad op zoek moest naar 3,4 miljoen euro. Raadslid Defau verwees naar het schepencollege in de tekst van zijn bijkomend punt omdat hij er van uitging dat schepen Dewolfs namens het hele schepencollege sprak. Hoe komt men tot dat bedrag? Van de diensten heeft hij informatie gekregen. Schepen Dewolfs zal volgens raadslid Defau refereren naar de taxshift en de brief die eind december is toegekomen, naar de BTW-tarieven ivm elektriciteit, naar de verandering van het verhaal van de belastingen op de drijfkracht, naar de responsabiliseringsbijdrage dat bij de stemming van het budget in het dossier stak. Er zijn een aantal elementen die misschien niet mathematisch gekend waren op het ogenblik van de stemming over het budget maar waarvan het principe toen toch gekend was. Iedereen weet dat het niet zo eenvoudig is te saneren. Intussen wordt door politieke partijen evenwel het verhaal gelanceerd over het verminderen van de parkeertarieven. Hij vraagt op een summiere manier uitleg hierover, ook rekening houdend met de meerjarenplanning. Schepen Dewolfs zegt dat het artikel waarnaar verwezen wordt, hoofdzakelijk gaat over de impact van de taxshift op de financiën. Wanneer de gevolgen van de taxshift opgeteld worden en doorgerekend worden tot 2021, komt dit op een bedrag van 3.367.553

euro, afgerond 3.400.000 euro. Die informatie werd ontvangen op 21 december 2015 zodat hier onmogelijk rekening kon mee gehouden worden bij de opmaak van het budget en de meerjarenplanning. Voor 2016 gaat het over 0,09 %, 39.770 euro. Er is wel degelijk impact op de meerjarenplanning doch dit is geen 3,4 miljoen. Dit bedrag wordt gemilderd door de groeicijfers die in de planning opgenomen zijn wat betreft opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting. Daar waar hij in december verweten werd en er ook klacht werd ingediend dat hij veel te conservatief was met de lage groeicijfers, zorgen deze cijfers ervoor dat het bedrag dat moet gezocht worden cumulatief tot 2021 gelijk is aan 1.189.640 euro. Er zijn steden en gemeenten die groeicijfers tot 2, 3% hebben ingeschreven en die nu weten dat dit veel te ambitieus was gelet op de economische activiteiten en de begrotingscontrole van de federale regering met herziene groeicijfers van 1,5, 1,6 %. Wat betreft de andere vragen, kan schepen Dewolfs raadslid Defau gerust stellen. De verminderde tegemoetkoming op machines en outillering in 2015 waren gekend bij het opstellen van de meerjarenplanning en zijn dus ook ingerekend in de meerjarenplanning. Hetzelfde wat betreft de energiefactuur: de BTW-verhoging kost de stad 112.000 euro doch zit in het budget en de meerjarenplanning. De tariefverhogingen werden meegenomen, alsook de energietaks. Vooraleer er voorstellen kunnen gedaan worden ivm de budget- en meerjarenplanwijziging, dient de jaarrekening op een deftige manier vastgesteld te worden. Binnen enkele weken wordt dit verwacht en dan kan het proces van budgetwijziging starten. De timing is de budgetwijziging voor te leggen aan de gemeenteraad in de maand juni. Wat betreft de incalculering van de responsabiliseringsbijdrage van het OCMW, geeft schepen Dewolfs het woord aan de OCMW-voorzitter. Raadslid Defau meent dat het artikel over het op zoek gaan naar 3,4 miljoen euro dus niet juist was. Schepen Dewolfs zegt dat de vraag van de pers was wat de effecten van de taxshift waren voor Tienen. Raadslid Defau richt zich terug naar schepen Dewolfs om te zeggen dat hij het probleem van de responsabiliseringsbijdrage reeds aangekaart heeft bij de bespreking van het budget 2016. Wat is dit bedrag en hoe gaat dit opgelost worden? De OCMW-voorzitter zegt dat raadslid Defau inderdaad deze opmerking gemaakt heeft. Alle OCMW-raadsleden zijn ook op de hoogte van deze problematiek. Dit is ook één van de financiële risico's die aangegeven werd door de financieel beheerder. Het is wel zo dat, daar een aantal personeelsleden nog altijd statutair in dienst zijn van het ziekenhuis, het ziekenhuis een deel van deze kost van de pensioenlasten draagt. De simulatie van de rijksdienst voor sociale zekerheid toont aan dat het voor 2015 om een bedrag van 848.366 euro gaat, voor 2016 1.068.432 euro, voor 2017 1.192.550 euro, voor 2018 1.309.215 euro, voor 2019 1.480.081 euro en voor 2020 2.148.417 euro. Raadslid Defau vraagt naar het bedrag dat in de verschillende budgetten hiervoor voorzien is. De OCMW-voorzitter antwoordt dat dit jaarlijks 635.000 euro is. Raadslid Defau zegt dat er in de totale raming dan toch te weinig voorzien werd. De OCMW-voorzitter antwoordt dat men inderdaad ook tot deze vaststelling gekomen is doch dat de simulatie dateert van november op een ogenblik dat de agenda met de voorstellen van budget en meerjarenplan reeds was uitgestuurd. Raadslid Defau vraagt naar het verschil tussen de prognoses en het voorziene. Hij meent ook dat op het ogenblik van de stemming over het stadsbudget en de meerjarenplanning de simulatie wel gekend was daar de brief in het dossier stak. Los van de 1.200.000 euro is er dus nog een bijkomend bedrag dat in het kader van de meerjarenplanning moet gevonden worden. De voorzitter meent dat het schepencollege ervoor zal moeten zorgen dat dit in orde komt. Raadslid Defau stelt zich de vraag of het OCMW dit probleem alleen kan oplossen. Schepen Dewolfs zegt dat dit meegenomen wordt in de budgetwijziging en aanpassing meerjarenplanning. Hij wenst verder geen uitspraken die uit de lucht gegrepen zijn, te doen.

Raadslid Patrick Grootjans sluit zich volledig aan bij raadslid Defau en meent dat schepen Dewolfs 'saved by the bell' is dankzij de voorzitter van het OCMW. Raadslid Grootjans wenst geen debat over economie te voeren maar maant aan om op te letten dat groei niet gelijkgeschakeld wordt aan inflatie. Gaan stellen dat belastingen enkel kunnen gebaseerd worden op het groeipercentage dat nationaal bepaald wordt, is niet correct.

Raadslid Defau zegt dat hij het verschil tussen de prognoses en het voorziene wat betreft de responsabiliseringsbijdrage, die hij zelf berekend heeft, niet hardop durft te zeggen. De voorzitter verwijst naar de uitspraak van schepen Dewolfs dat dit het werk is van het schepencollege gedurende de volgende weken. Raadslid Defau zegt dat het artikel van schepen Dewolfs in de krant niet juist is: de inhoud klopt niet met het bedrag en het bedrag klopt niet met de inhoud.

Over dit punt wordt niet gestemd.

PC 17 - RUIMTELIJKE ORDENING & LEEFMILIEU

1 Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro): Jaarverslag werkjaar 2015

De gemeenteraad;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de wetgeving betreffende de ruimtelijke ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 en latere wijzigingen, tot vaststelling tot nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, hoofdstuk 2, artikel 4, dat bepaalt dat de voorzitter jaarlijks verslag uitbrengt over het beheer van de werkingsmiddelen aan de gemeenteraad, en aan de overige leden van de commissie voor 1 april van het daaropvolgende jaar;

Gelet op het jaarverslag, werkjaar 2015, van de Gecoro, in bijlage;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraadslaging;

Besluit:

Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag van de Gecoro, werkjaar 2015.

**GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING (GECORO)
VAN DE STAD TIENEN**

Voorzitter : de heer Pieter-Jan Lijnen
Leuvenselaan 128- 3300 TIENEN,

Postadres : Stadsbestuur van Tienen
Grote Markt 27 – TIENEN

GECORO TIENEN – JAARVERSLAG 2015

Leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening worden benoemd voor 6 jaar. Hun benoeming is hernieuwbaar. Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot de benoeming van een nieuwe commissie (artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening).

- Besluit gemeenteraad van 02 januari 2013 houdende de installatie van de gemeenteraadsleden en eedaflegging.
- Besluit gemeenteraad van 27 juni 2013 houdende de vaststelling van de maatschappelijke geledingen, en de bepaling van de organisaties en/of verenigingen die als representatief worden beschouwd van de belangrijkste maatschappelijke geledingen van de stad Tienen;
- Besluit gemeenteraad van 27 juni 2013 houdende de opheffing van de presentiegelden en de reis- en verblijfsvergoedingen vanaf 1 juli 2013; houdende dat er jaarlijks een bedrag, van max. 1000 euro, wordt voorzien als werkingskosten.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 april 2014 houdende de voordracht van de secretaris en voorzitter.
- Besluit gemeenteraad van 24 april 2014 houdende de vaststelling van de maatschappelijke geledingen - wijziging.
- Besluit gemeenteraad van 24 april 2014 houdende de benoeming van de effectieve leden, de plaatsvervangende leden, de voorzitter en de vaste secretaris van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant van 15 mei 2014 inzake de goedkeuring van de beslissing van de gemeenteraad van Tienen van 24 april 2014 tot benoeming van de leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.
- Besluit gemeenteraad van 2 juli 2015 houdende de aanvaarding van het ontslag van Nancy Vogels en Sacha Timmermans; houdende de benoeming van Stefan Soenens als plaatsvervangend lid van de maatschappelijke geleding 'vereniging van werkgevers of zelfstandigen (met uitsluiting van vereniging van handelaars of landbouwers)', de benoeming van Ingrid De Tandt als plaatsvervangend lid van de maatschappelijke geleding 'milieu- en natuurvereniging', de benoeming van Kjell Coel als effectief lid van de maatschappelijke geleding 'erkende adviesraad' en de benoeming van Thomas Dieu als plaatsvervangend lid van de maatschappelijke geleding 'erkende adviesraad'. Dit besluit werd op 13 juli 2015 overgemaakt aan het agentschap binnenlandsbestuur.

1. SAMENSTELLING VAN DE GECORO PERIODE VANAF 15 MEI 2014 T.E.M. 15 AUGUSTUS 2015

De Gecoro bestaat uit 15 leden, waarvan 4 deskundigen en 11 vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen.

Samenstelling:

1. Deskundigen

1. De heer Pieter-Jan Lijnen, de voorzitter
2. Mevrouw Laurence Poleunis
Plaatsvervanger: De heer Kris Franssens
3. Mevrouw Patricia Booten
Plaatsvervanger: De heer Wim Claes
4. De heer Karel Bergmans
Plaatsvervanger: De heer Patrick Wellens

2. Vertegenwoordigers uit de verschillende maatschappelijke geledingen

MILIEU-EN NATUURVERENIGING

5. De heer Robin Guelinckx
Plaatsvervanger : De heer Huig Deneef
6. De heer Marcel Jonckers
Plaatsvervanger : Mevrouw Nancy Vogels

VERENIGING VAN WERKGEVERS OF ZELFSTANDIGEN

7. Mevrouw An Maes
Plaatsvervanger : De heer Michel Dewolfs
8. Mevrouw Greet Rome-Verbeylen
Plaatsvervanger : De heer Roger Malevé
9. De heer Peter van Impe
Plaatsvervanger : De heer Jan Savonet (overleden dd. 31/07/2014)

VERENIGING VAN HANDELAARS

10. De heer Luc Nelissen
Plaatsvervanger : De heer Fernand Berode

VERENIGING VAN LANDBOUWERS

11. De heer Tom Engelbosch
Plaatsvervanger : De heer Roger Wouters
12. Mevrouw Maria Tollet
Plaatsvervanger : Mevrouw Hilde Seldeslachts

VERENIGING VOOR WERKNEMERS

13. De heer Bart Thomas
Plaatsvervanger : De heer Luc Kinnaert

ERKENDE ADVIESRADEN

14. De heer Jef Vanderstappen
Plaatsvervanger : Mevrouw Petra Grootjans
15. De heer Sacha Timmermans
Plaatsvervanger : De heer Kjell Coel

SECRETARIAAT :

Mevrouw Liesbet Veroeveren

2. SAMENSTELLING VAN DE GECORO PERIODE VANAF 15 AUGUSTUS 2015

De Gecoro bestaat uit 15 leden, waarvan 4 deskundigen en 11 vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen.

Samenstelling:

1. Deskundigen

1. De heer Pieter-Jan Lijnen, de voorzitter
2. Mevrouw Laurence Poleunis
Plaatsvervanger: De heer Kris Franssens
3. Mevrouw Patricia Booten
Plaatsvervanger: De heer Wim Claes
4. De heer Karel Bergmans
Plaatsvervanger: De heer Patrick Wellens

2. Vertegenwoordigers uit de verschillende maatschappelijke geledingen

MILIEU-EN NATUURVERENIGING

5. De heer Robin Guelinckx
Plaatsvervanger : De heer Huig Deneef
6. De heer Marcel Jonckers
Plaatsvervanger : Mevrouw Ingrid De Tandt

VERENIGING VAN WERKGEVERS OF ZELFSTANDIGEN

7. Mevrouw An Maes (ontslagnemend)
Plaatsvervanger : De heer Michel Dewolfs
8. Mevrouw Greet Rome-Verbeylen
Plaatsvervanger : De heer Roger Malevé
9. De heer Peter van Impe
Plaatsvervanger : De heer Stefan Soenens

VERENIGING VAN HANDELAARS

10. De heer Luc Nelissen
Plaatsvervanger : De heer Fernand Berode

VERENIGING VAN LANDBOUWERS

11. De heer Tom Engelbosch
Plaatsvervanger : De heer Roger Wouters
12. Mevrouw Maria Tollet
Plaatsvervanger : Mevrouw Hilde Seldeslachts

VERENIGING VOOR WERKNEMERS

13. De heer Bart Thomas
Plaatsvervanger : De heer Luc Kinnaert

ERKENDE ADVIESRADEN

14. De heer Jef Vanderstappen
Plaatsvervanger : Mevrouw Petra Grootjans
15. De heer Kjell Coel
Plaatsvervanger : De heer Thomas Dieu

SECRETARIAAT :

Mevrouw Liesbet Veroeveren

3. VERGADERINGEN

In 2015 werd er 1 vergadering gehouden.

Vergadering dd. 21 april 2015

Dagorde:

1. Varia
2. Advies gedeeltelijke herziening ruimtelijk uitvoeringsplan "Sint-Jorisplein"
 - a. vraagstelling
 - b. beraadslaging over advies en stemming

4. ADVIEZEN

In 2015 werden er door de Gecoro 1 advies uitgebracht.

- Op 21 april 2015: gunstig advies (unaniem) over de herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "Sint-Jorisplein" met volgende aandachtspunten:
 - o Noodzaak doorsnijden verkeer op het plein
 - o Voldoende groenvulling (geen excuusgroen) en aansluiting met Steentjesplein en spoorpark (visueel/functioneel)
 - o Voldoende aandacht aan de veiligheid van voetgangers en fietsers over het ganse plein
 - o Rekening houden in het parkeerplan met mensen die in Tienen werken (langdurig parkeren) = kan opgenomen worden in mobiliteitsplan en niet noodzakelijk in dit RUP
 - o Parkeergebouw (voorzien in gebouw A) zo ontwerpen dat de buitenkant ervan niet uitziet als een parkeergebouw

5. VARIA

In 2015 werden de leden van de Gecoro uitgenodigd op:

- 21 april 2015: infosessie over autodelen
- 5 oktober 2015: debatavond "Non-place architectuur op het industriepark Soldatenplein" – tijdens de dag van de architectuur

Vertegenwoordiging Participatiegroep voor het mobiliteitsplan (herziening)

Voor de GECORO Tienen hebben zich de volgende personen kandidaat gesteld om deel te nemen aan de participatiegroep i.f.v. de herziening van haar mobiliteitsplan:

- Stefan Soenens (effectief lid)
- Laurence Poleunis (plaatsvervangend lid)

6. WERKINGSMIDDELEN GECORO

werkingsmiddelen 2015	1000 euro
uitgaven	
21-04-2015 Vergaderzaal 4 (vrije tijdscentrum)	0 euro
21-04-2015 consumpties	34,5 euro
totaal uitgaven	34,5 euro

Tienen, 16 februari 2016

De secretaris

Liesbet VEROEVEREN

De voorzitter van de GECORO

Pieter-Jan LIJNEN

2 Definitieve vaststelling rooilijn tot het wijzigen van buurtweg nr. 61: tweede beraadslaging

De gemeenteraad;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 10 april 1841 betreft de wijziging van de buurtwegen;

Gelet op het wijzigingsdecreet van 25 april 2014 betreft wijziging van art. 27 en 28 van de buurtwegenwet en schrapping van art. 6 van het rooilijnendecreet van 8 mei 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van de nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek;

Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “De Drie Tommen”, goedgekeurd op 11 maart 2010;

Overwegende dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “De Drie Tommen” de juridische basis is voor de afschaffing en de verlegging naar de bufferzone (enkel voor trage gebruikers); dat hierin werd geopteerd, om het sluipverkeer te voorkomen en om een duidelijk ontsluitingsmodel na te streven, het bovenlokaal verkeer en het lokaal woonverkeer te scheiden;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 januari 2011 waarbij er met de POM Vlaams-Brabant, een overeenkomst voor de realisatie van de bedrijvzone “De Drie Tommen”, werd afgesloten;

Gelet op het rooilijnplan en de daar bijhorende gedeeltelijke verlegging en wijziging van buurtweg nr. 61, zijnde het deel tussen de Bietenweg en de Weggevoerdenstraat;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2015 houdende de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan tot het gedeeltelijk verleggen en wijziging van buurtweg 61 – eerste beraadslaging;

Gelet op het schattingsverslag van Geo-D bvba dd. 26 oktober 2015, waarbij de meerwaarde wordt geschat op 3967, 20 euro voor de voorgenoemde wijziging;

Gelet op het openbaar onderzoek van 15 januari 2016 tot en met 13 februari 2016;

Gelet op het getuigschrift van ruchtbaarheid van 15 februari 2016 waarbij het college van burgemeester en schepenen bevestigd dat de formaliteiten aangaande het openbaar onderzoek behoorlijk werden nageleefd; dat de formaliteiten aangaande het openbaar onderzoek op de vereiste manier werden bekendgemaakt en dat het dossier gedurende de juiste periode ter inzage werd gelegd;

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van 15 februari 2016 waaruit blijkt dat er geen opmerkingen of bezwaren tegen het ontwerp werden ingediend;

Overwegende dat het door de gemeenteraad bij beslissing van 17 december 2015 in eerste beraadslaging voorlopig vastgesteld ontwerp van het rooilijnplan om buurtweg nr. 61, zijnde het deel tussen de Bietenweg en de Weggevoerdenstraat, gedeeltelijk te verleggen en te wijzigen, in tweede beraadslaging definitief dient vastgesteld te worden;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraadslaging;

Besluit:

Met eenparigheid van stemmen:

Art. 1: Het rooilijnplan tot het gedeeltelijk verleggen en wijzigen van buurtweg nr. 61, zijnde het deel tussen de Bietenweg en de Weggevoerdenstraat, zoals in eerste beraadslaging dit voorlopig werd vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2015, definitief vast te stellen.

Art. 2: Aan de bestendige deputatie wordt gevraagd om het rooilijnplan van buurtweg 61 te wijzigen zoals voorgesteld op bijgevoegde plannen.

Art. 3: Deze beslissing wordt samen met het volledig dossier overgemaakt aan de deputatie van Vlaams-Brabant Provincieplein1 te 3010 Leuven.

Bijlage 1 : schattingsverslag



GEO-D BVBA

DOSSIERNUMMER SCH15_TIE2D1
DATUM 26 OKTOBER 2015

SCHATTINGSVERSLAG

BETREFFENDE DEEL AFSCHAFFING BUURTWEG 61
IN WOONGEBIED INDUSTRIEGEGIED
DEEL WEGGEVOERDENSTRAAT
3300 TIENEN

SCHATTINGVERSLAG



In opdracht van de **POM Vlaams - Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven**, is ondertekende, Diederik Dirickx beëdigd bouwkundig ing. landmeter - expert, LANOG1257, wonende in Heusden - Zolder Biebststraat 133, overgegaan tot de schatting van de venale waarde van de volgende eigendom:

Betreffende afschaffing van een deel van het openbaar domein, buurtweg 61
Gelegen in Tienen, in de Weggevoerdenstraat
Kadastraal bekend onder afdeling 2 sectie D, perceelsnr.: geen toegekend - openbaar domein.

Het plaatsbezoek is doorgegaan op 20/10/2015

Hierbij gevoegd vindt U:

1. Functie - Omgeving - Oriëntatie
2. Ruimtelijke ordening en stedenbouw
3. Beschrijving van het te schatten perceel
4. Conclusie
5. Bijlage 1: stratenplan
6. Bijlage 2: gewestplan
7. Bijlage 3: watertoets
8. Bijlage 4: kadastraal plan
9. Bijlage 5: opmetingsplan
10. Bijlage 6: RUP (Ruimtelijk Uitvoerings Plan)



1. FUNCTIE-OMGEVING-ORIENTATIE

Het eigendom situeert zich in Tienen, een stad die gelegen is tussen de steden Landen en Leuven in Vlaams Brabant.

Het eigendom ligt achter het suikerfabriek in de gordel langs de ring. In het stadscentrum op een boogscheut van het te schatten perceel, zijn er sportmogelijkheden, scholen, cultureel centrum en winkels gevestigd. De aansluiting met de autosnelweg E40 Luik – Brussel bevindt zich op minder dan 3 km (zie stratenplan in bijlage 1).

Dit deel van de Weggevoerdenstraat dat afgeschaft wordt is onverhard maar wel voorzien van alle nutsvoorzieningen (o.a. waterleiding, elektriciteit, kabel, riolering...).

De dichtstbijzijnde bushalte ligt op wandelafstand (ongeveer 400 m) langs de Wulmersumsesteenweg.

2. RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW

Volgens het Gewestplan Tienen - Landen, goedgekeurd op 24 maart 1978, is dit deel van de afgeschafte buurtweg 61 gelegen in industriegebied (zie gewestplan in bijlage 2). Aangrenzend aan een strook bufferzone. Er is ondertussen voor dit gebied een RUP (Ruimtelijk Uitvoerings Plan) van kracht. Dit betekent dat het perceel nu in een zone voor lokaal bedrijventerreinen ligt. Dit terrein is bestemd voor lokale kleinschalige bedrijven die beperkte hinder met zich meebrengen ten opzichte van de woonfunctie. Waar één conciërgewoning per bedrijf geïntegreerd kan worden in het bedrijfgebouw (zie bijlage 6: RUP)

Wat de watertoets betreft, ligt het deel dat afgeschaft wordt net niet in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. (zie bijlage 3: watertoets).

3. BESCHRIJVING VAN DE EIGENDOM

3.1. Algemeen

Volgens het opmetingsplan (zie bijlage 5) is de oppervlakte van het deel van de afgeschafte buurtweg 61, 3a 42ca.

3.2. Kadastrale gegevens (zie bijlage 5)

Het eigendom is kadastraal gelegen in Tienen, Afdeling 2 Sectie D (zie bijlage 4: kadastraal plan) in "De Wulmersumsesteenweg". Dit deel der afschaffing is tot heden openbaar domein.



4. CONCLUSIE

4.1. Waardevermindering

- Is tot heden openbaar domein, nutsvoorzieningen dienen verwijderd of verplaatst te worden
- vorm van het perceel

4.2. Waardevermeerdering

- grond ligt in een zone voor lokale bedrijfstreinen.
- goede bereikbaarheid naar de autostrade E40.
- dicht bij het centrum van Stad Tienen

4.3. Waardebepaling

Rekening gehouden met de volgende punten,

- ✓ vergelijkingspunten van openbaar verkochte woon -en handelspanen
- ✓ de verkoop -en huurwaarde op dit ogenblik via de ABEX-coëfficiënt
- ✓ de voorschriften omtrent ruimtelijke ordening en stedenbouw
- ✓ de oppervlakte, vorm en afmetingen van het perceel
- ✓ de ligging, inplanting, oriëntatie van de grond
- ✓ het plaatsbezoek
- ✓ andere factoren welke van aard kunnen zijn om de waarde te verminderen of te vermeerderen

Rekening houdend met het voorgaande, kan de normale venale waarde van het besproken perceel deel van de buurtweg 61 met een oppervlakte van 3a 42ca, gelegen Tienen, Weggevoerdenstraat, geschat worden op:

€ 3967,20

(Drieduizend negenhonderd zevenenzestig Euro en twintig cent)

Opgemaakt te Heusden - Zolder op 26 oktober 2015.

Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk mijn opdracht heb vervuld.



Opgemaakt door ondertekende
Diederik Dirickx (LANG1257)
Ing. Bouwkunde landmeter - expert
Beëdigd door de rechtbank van Hasselt in eerste aanleg



UITTREKSEL ATLAS DER BUURTWEGEN - SCHAAL: 1/2500




GEWESTPLAN - SCHAAL: 1/2500



UITTREKSEL KADASTERPLAN - SCHAAL: 1/2500





LENTVELD LIJN - BIJURTWEES NR. 61

Lijnstuk	Afstand
A-B	0m34
B-C	5m38
C-D	14m72

LAMBERT COÖRDINATEN - BIJURTWEES NR. 61

Nr	X	Y
A	191008,991	165424,380
B	191011,657	165436,527
C	191017,195	165442,397
D	191031,667	165446,033

LENTJE RODIJN - BIJURTWEES NR. 61

Lijnstuk	Afstand
L-G	5m19
G-H	2m45
H-I	13m31
I-J	10m76
J-K	9m46
K-L	83m17
L-M	7m32
M-N	8m31

LAMBERT COÖRDINATEN - BIJURTWEES NR. 61

Nr	X	Y
G	191036,793	165438,668
H	191038,072	165438,929
I	191038,286	165432,736
J	191038,776	165446,075
K	191043,476	165447,272
L	191038,067	165444,391
M	191039,347	165446,793
N	191032,280	165447,000
O	191033,863	165446,528
P	191036,798	165448,370
















LENTJE RODIJN - AFSCHAFFING BIJURTWEES NR. 61

Lijnstuk	Afstand
A-K	5m42
K-R	34m54
R-S	6m87
S-Q	15m87
Q-A	57m40

LAMBERT COÖRDINATEN - AFSCHAFFING BIJURTWEES NR. 61

Nr	X	Y
A	191008,991	165424,380
K	191033,476	165447,272
Q	191006,926	165396,881
R	191008,759	165383,004
S	191031,218	165396,676

Lotnummer	Perceelnummer	Gemeten. Opp.	Aanduiding
Afdeling 2 Sectie E - Buurtweg nr. 61 - Grondinname			
1	227 XI0/deel	1a 49ca	A,B,C,D,A
Afdeling 2 Sectie D - Buurtweg nr. 61 - Grondinname			
2	123 B/deel	6a 79ca	K,L,G,H,I,J,M,O,P,N,K
Afschaffing Buurtweg nr. 61			
2	123 B/deel	3a 42ca	A,K,N,R,S,D,A

LEGENDE	
	Boom
	Nutskast
	Peilbuis
	Verkeersbord
	Waterleiding
	Slokker
	Inspectieput
	Verlichtingspaal
	Afsluiting, gladde draad
	Talud
	Nieuwe rooilijn
	Rooilijn - goedgekeurd MB
	Woning
	Grondinname
	Mag niet op gebouwd worden
	Afschaffing buurtweg

3 Politiereglement: wijziging artikel 15 § 1 en 2, onderafdeling 2.4.2, afdeling 2.4, hoofdstuk 2

De gemeenteraad;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het politiereglement van de stad Tienen: hoofdstuk 2, afdeling 2.4, onderafdeling 2.4.2: inzameling van huisvuil (en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval), artikel 15 § 1 en §2:

“§ 1. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen gescheiden aangeboden te worden in een huisvuilzak met logo van de gemeente. Het recipiënt dient zorgvuldig gesloten te worden en mag noch scheuren, barsten of lekken vertonen.

§ 2. Het totale gewicht van het aangeboden gevulde recipiënt mag niet groter zijn dan

- 20 kg voor een huisvuilzak van 75 liter.
- 15kg voor een huisvuilzak van 50 liter.”;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17-12-2015 betreffende “ Contante gemeentebelasting op specifieke grijze huisvuilzakken met gele opdruk, bestemd voor het ophalen van restafval – groot formaat “;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17-12-2015 betreffende “ Contante gemeentebelasting op specifieke grijze huisvuilzakken met gele opdruk, bestemd voor het ophalen van restafval – klein formaat “;

Overwegende dat het aangewezen is in alle reglementen dezelfde omschrijving te gebruiken;

Overwegende de problemen die zich voordoen wat betreft het aanbieden van moeilijk hanteerbare gesloten grijze vuilniszakken;

Overwegende dat het aangewezen is het bestaand politiereglement te wijzigen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraadslaging;

Besluit:

Met 28 stemmen voor en 1 onthouding:

Katrien Partyka	Voor	Johan Dewolfs	Voor	Pascale Grootjans	Voor
Wim Bergé	Voor	Ine Tombeur	Voor	Daniel Vanluyten	Voor
Bernard Vandereyken	Voor	Gijsbrecht Huts	Voor	Anita Sterkendries	Afwezig
Jos Hermans	Voor	Wouter Lissens	Voor	Chris François	Voor
Jan Debroeck	Voor	Tom Roovers	Voor	Johny van Stiphout	Onthouding
Hans Vandermolen	Voor	Karin Struyf	Voor	Annemie Minten	Voor
Eddy Poffé	Voor	Jean Defau	Voor	Marc Soens	Afwezig
Jos Mombaers	Voor	Martine Rens	Voor	Danny Puyneers	Voor
Bert Valkeniers	Voor	David Geladé	Voor	Patrick Grootjans	Voor
Peter Loosen	Voor	Sonia Oliviers	Voor		
Josée Wagemans	Voor	Marie-Claire Loozen	Voor		

Art. 1: De artikelen 15 § 1 en 2 van onderafdeling 2.4.2: inzameling van huisvuil (en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval) van afdeling 2.4 van hoofdstuk 2 van het politiereglement van de stad Tienen worden vervangen door volgende bepalingen:

“§ 1. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen gescheiden aangeboden te worden in een huisvuilzak met logo van de gemeente. De huisvuilzak dient zorgvuldig dichtgebonden te worden en mag bovenaan niet dichtgeplakt zijn. De huisvuilzak mag noch scheuren, barsten of lekken vertonen en dient vlot hanteerbaar te zijn.

§ 2. Het totale gewicht van het aangeboden gevulde recipiënt mag niet groter zijn dan

- 20 kg voor een huisvuilzak groot formaat.

- 15kg voor een huisvuilzak klein formaat”.

PC 18 – OPENBARE WERKEN

1 Vaststelling belastingreglement op de tijdelijke inname van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouw-, onderhouds- en instandhoudingswerken en verhuis

Schepen Poffé zegt dat hij tijdens de commissievergadering reeds toegelicht heeft dat de administratie vragende partij is om het huidige reglement te vereenvoudigen. De opmaak van de facturen voor de inname van het openbaar domein vergt heel wat werkuren. Een andere aanleiding voor de gevraagde wijziging van het reglement zijn de te smalle straten in het centrum. Er kan dus niets anders gebeuren dan afsluiting van deze straten bij werken. In deze straten is er bovendien heel weinig doorgaand verkeer, zoals het Groot Begijnhof, de Croonestraat en de Kattestraat. Om het eenvoudiger te maken, zijn de tarieven beperkt tot 2, nl. 20 en 50 eurocent. Als tarief voor de parkeerplaatsen dat 15 euro per dag bedraagt, wordt nu het tarief van de parkeermeters voorgesteld. Voor de niet-handelsstraten wordt het dus aanzienlijk goedkoper en voor de handelsstraten is het tarief nagenoeg hetzelfde. Voor de straten met blauwe zone waar het tarief van 15 euro per dag gold, geldt nu 7 euro per dag. In de commissie werd de terechte opmerking gemaakt dat dit nu om een belastingverlaging gaat. Wat nieuw is, is dat er dossierkosten worden gevorderd als er opzettelijk geen aanvraag gebeurt of er opzettelijk geen verlenging wordt aangevraagd. Wat betreft het amendement dat ter tafel ligt en dat voorgedragen wordt door de voorzitter van de commissie, is het zo dat er vroeger een vrijstelling van retributie was voor 7 dagen. Dit is thans geschrapt omwille van het feit dat er steeds 7 dagen aangevraagd werden terwijl er dikwijls slechts een kortere periode nodig was of het feit dat er geen dag bijgevraagd werd hoewel men het openbaar domein gedurende 8 dagen innam. De administratie heeft dan ook voorgesteld om de vrijstelling weg te laten doch in de commissie was er een akkoord om de vrijstelling van retributie voor een paar dagen toe te staan voor mensen die bijvoorbeeld een container plaatsen. Dit geeft toch ook een signaal dat het de bedoeling is dat het openbaar domein zo weinig mogelijk mag ingenomen worden. In het amendement wordt er een vrijstelling van 3 dagen voorzien. Raadslid Patrick Grootjans zegt het absoluut niet eens te zijn, ook niet na het amendement. Hij blijft erbij dat door een dergelijk reglement de particulier die werken wil uitvoeren in zijn woning na zijn dagtaak, voor problemen wordt gesteld. Degene die voor zijn deur een beetje cement heeft, wordt nu vanaf dag 4 belast. Dit is een verdoken belasting. Hij beseft dat wanneer er geen termijn vastgelegd wordt, de aannemers profiteren en dat de besturen elders ook streng zijn in deze materie. Als men evenwel wil dat mensen hun patrimonium in orde zetten, worden de mensen met dit reglement zwaar gestraft. Ten tijde van de vorige coalitie was men reeds van oordeel dat er geen vrijstelling van retributie voor een aantal dagen mocht bepaald worden. Hij meende toen dat er een vrijstelling van 14 dagen moest ingevoerd worden. Nu gaat het om een vrijstelling van 3 dagen. Dit is niet ernstig naar de particulier toe. Een andere opmerking gaat over artikel 3, par. 2 van het reglement dat door schepen Poffé neerkomt op een belastingvermindering. Raadslid Grootjans stelt vast dat men het tarief voor een volledige dag dient te betalen zelfs indien men de parkeerplaats slechts voor een uur in beslag neemt. Is dat burgervriendelijk? Artikel 3, par. 4 is onduidelijk. Wanneer start de inname? Op het ogenblik van de inname zelf of op het ogenblik dat de borden geplaatst worden? Dit moet beter geëxpliciteerd worden. Schepen Poffé zegt dat de signalisatie minstens 24 uur op voorhand moet geplaatst worden, doch dit wordt niet aangerekend. Raadslid Grootjans antwoordt dat dit niet in het reglement staat. Schepen Poffé vraagt of dit in het bestaande reglement stond. De tekst die voorligt, is namelijk gewoon overgenomen van het bestaande reglement. Raadslid Grootjans meent dat het niet is omdat de voorgangers van schepen Poffé idioten waren, hij ook een idioot moet zijn. Schepen Poffé zegt ook dat het hoopje cement voor de deur van de particulier dat langer dan 3 dagen blijft liggen, financieel niet zwaar zal doorwegen voor deze burger omdat het slechts om 20 eurocent per dag gaat. Raadslid Grootjans vindt dat schepen Poffé zichzelf tegenspreekt daar waar hij de veelheid van facturen die moesten gemaakt worden, aanhaalde en nu zegt dat het niet over een belangrijk bedrag gaat. Waarom wordt er niet iets meer tijd aan de mensen gegeven? Schepen Poffé antwoordt dat het de bedoeling is dat mensen zo weinig mogelijk hinder hebben van de inname van het openbaar domein. Er moet een regel desbetreffend vastgelegd worden. Wordt dit niet gedaan, blijft het openbaar domein ingenomen tot grote hinder van alle passanten. Raadslid Grootjans zegt heel goed te weten dat grote werken waar de aannemer niet meer verschijnt, hinderlijk zijn. Hiertegen moet opgetreden worden doch dit geldt niet voor kleine werken. Hij refereert naar de problemen naar aanleiding van een reglement van vroeger toen schepen Poffé ook schepen was. Hij wil de problemen van toen nu vermijden. Tegen de brave burger die zijn huis wil renoveren, mag geen heksenjacht ontketend worden. Over het reglement wordt vervolgens geamendeerd gestemd.

De gemeenteraad;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het reglement belasting op de tijdelijke inname van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouw-, onderhouds- en instandhoudingswerken en verhuis die het innemen van het openbaar domein vereisen, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 18 december 2014;

Gelet op de tussentijdse evaluatie van bovengenoemd reglement, uitgevoerd door de dienst TUD;

Overwegende dat uit de tussentijdse evaluatie gebleken is dat er aanpassingen dienen te gebeuren van bovengenoemd reglement om misbruiken te voorkomen;

Overwegende dat er werd vastgesteld dat er voor rijbanen die minder dan 4m zijn, geen of weinig lokale hinder is;

Overwegende dat het, voor alle duidelijkheid, raadzaam is het reglement van 18 december 2014 op te heffen en een nieuw reglement vast te stellen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraadslaging;

Besluit:

Met 18 stemmen voor, 10 stemmen tegen en 1 onthouding:

Katrien Partyka	Voor	Johan Dewolfs	Voor	Pascale Grootjans	Tegen
Wim Bergé	Voor	Ine Tombeur	Voor	Daniel Vanluyten	Tegen
Bernard Vandereyken	Voor	Gijsbrecht Huts	Voor	Anita Sterkendries	Afwezig
Jos Hermans	Voor	Wouter Lissens	Voor	Chris François	Tegen
Jan Debroeck	Voor	Tom Roovers	Voor	Johnny van Stiphout	Onthouding
Hans Vandermolen	Voor	Karin Struyf	Voor	Annemie Minten	Tegen
Eddy Poffé	Voor	Jean Defau	Tegen	Marc Soens	Afwezig
Jos Mombaers	Voor	Martine Rens	Tegen	Danny Puyneers	Tegen
Bert Valkeniers	Voor	David Geladé	Tegen	Patrick Grootjans	Tegen
Peter Loosen	Voor	Sonia Oliviers	Tegen		
Josée Wagemans	Voor	Marie-Claire Loozen	Voor		

Art. 1: De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014 houdende de vaststelling van de belasting op de tijdelijke inname van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouw-, onderhouds- en instandhoudingswerken en verhuis die de inname van het openbaar domein vereisen, wordt opgeheven met ingang van 01 april 2016.

Art. 2: Het reglement belasting op de tijdelijke inname van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouw-, onderhouds- en instandhoudingswerken en verhuizing wordt vanaf 01 april 2016 vastgesteld als volgt:

REGLEMENT BELASTING OP DE TIJDELIJKE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN BIJ HET UITVOEREN VAN BOUW-, ONDERHOUDS- EN INSTANDHOUDINGSWERKEN EN VERHUIS

Artikel 1

Par. 1

Er wordt van 01 april 2016 tot en met 31 december 2019 een belasting gevestigd op de tijdelijke inname van het openbaar domein door containers, werfafsluitingen, werfwagens, stellingen, kranen, machines, bouwmaterialen, verhuishagens en alle andere zaken en goederen, bij het uitvoeren van bouw-, verbouwings-, onderhouds- en instandhoudingswerken, alsook bij verhuis en afsluiten van een straat.

Als openbaar domein wordt beschouwd elke publiek toegankelijke ruimte in het bezit of het beheer van een overheid; dit behelst inzonderheid de openbare weg, te weten de wegen, pleinen of parken die openstaan voor alle verkeer, hetzij voetgangersverkeer of ander verkeer.

Par. 2

Indien de inname van het openbaar domein enkel het innemen van parkeerplaatsen betreft die onderworpen zijn aan de gemeentelijke retributie op het parkeren of parkeerplaatsen in de blauwe zone, geldt het tarief in artikel 3, par. 2.

Indien de inname betrekking heeft op zowel parkeerplaatsen als andere delen van het openbaar domein, geldt zowel het tarief in artikel 3 par. 2 voor de parkeerplaatsen als het tarief in artikel 3 par. 1 voor de oppervlakte van het overige openbaar domein dat ingenomen wordt.

Onder parkeerplaats wordt verstaan: elke ruimte op het openbaar domein die voorbehouden is om het laten stilstaan en/of parkeren, al dan niet tegen betaling, en/of beperkte tijdsduur dewelke wordt aangeduid middels verkeersborden betreffende "stilstaan en parkeren", vermeld in het KB van 01/12/1975 van de wegcode.

Par. 3

Indien voor de inname van het openbaar domein het nodig is om een straat af te sluiten, geldt het tarief in artikel 3, par. 3

Een straat wordt als afgesloten beschouwd indien niet alle categorieën van voertuigen kunnen doorgelaten worden waarvoor de weg is voorzien.

Het afsluiten van een straat, uitsluitend rijbaan, die minder breed is dan 4m valt niet onder de toepassing van het tarief zoals bepaald in art. 3, par. 3 van dit belastingreglement. De tarieven voor inname van het openbaar domein en parkeerplaatsen onderworpen aan de gemeentelijke retributie of parkeerplaatsen in de blauwe zone zijn hier wel van toepassing.

Par. 4

Indien de inname van het openbaar domein enkel gepaard gaat met het plaatsen van signalisatie naar aanleiding van een verhuis, geldt enkel het tarief in artikel 3, par. 4.

Indien de inname van het openbaar domein gepaard gaat met het afsluiten van een straat ter gelegenheid van een verhuis, geldt enkel het tarief in artikel 3 par. 3.

Onder verhuis wordt verstaan het verhuizen van meubels/huisraad van 1 adres naar een ander adres. De verhuis op deze 2 adressen wordt beschouwd als 1 verhuis. Indien het een verhuis betreft van 2 verschillende adressen naar 1 nieuw adres wordt er nagegaan te worden of deze verhuizingen inderdaad met elkaar gerelateerd zijn.

Artikel 2

De belasting is verschuldigd voor de volledige duur waarvoor er een vergunning tot inname van het openbaar domein werd verleend of, bij inname zonder vergunning, voor de volledige duur van de inname.

Indien de inname van het openbaar domein vroeger beëindigd wordt dan vermeld op de vergunning, dient de vergunninghouder de nodige bewijsstukken (foto's met datum) over te maken aan de stad. Enkel dan kan de belasting geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald en dit in verhouding met het aantal dagen effectieve inname.

Artikel 3

Par. 1

De belasting, waarvan sprake in art. 1, par. 1, wordt als volgt vastgesteld:

Innamen vanaf dag 3 tot en met dag 60: 0.20 euro/dag/m²

Innamen vanaf dag 61: 0.50 euro/dag/m²

Par. 2

De belasting waarvan sprake in art. 1, par. 2, wordt als volgt vastgesteld, te rekenen vanaf de eerste dag van de inname van de parkeerplaatsen:

Parkeerplaats onderworpen aan de gemeentelijke retributie: retributie volgens uurtarief van de parkeermeter, gerekend voor een volledige dag.

Parkeerplaatsen in de blauwe zone: 7 euro per dag per parkeerplaats.

Par. 3

De belasting voor het afsluiten van een straat wordt als volgt vastgesteld, te rekenen vanaf de eerste dag van de afsluiting van de straat,

Voormiddag – 50 euro (van 05.00 u tot 12.00 u)

Namiddag – 50 euro (van 12.00 u tot 19.00 u)

's Nachts – 50 euro (van 19.00 u tot 05.00 u)

Par. 4

De belasting voor het plaatsen van signalisatie naar aanleiding van een verhuis wordt als volgt vastgesteld: 50 euro voor de eerste dag, te rekenen vanaf de eerste dag van de inname van het openbaar domein.

Per bijkomende dag zal een bedrag aangerekend worden van 25 euro per dag.

Artikel 4

De betaling van de in artikel 3, par. 1 en 3, omschreven belasting stelt de belastingplichtige vrij van betaling van de retributie op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2010, en verschuldigd voor de ingenomen parkeerplaatsen.

Artikel 5

Van de belasting zijn vrijgesteld, de inkomsten van het openbaar domein ten gevolge van:

- a) werken voor het herbouwen van gebouwen die getroffen werden door een erkende natuurramp;
- b) werken die uitgevoerd worden door of in opdracht van openbare besturen en daarmee gelijkgestelde instellingen, alsook door of in opdracht van instellingen van openbaar nut, inclusief de nutsbedrijven.

Artikel 6

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een ontvangsbewijs bij de afgifte van de vergunning tot inname van het openbaar domein.

Bij inname van het openbaar domein zonder vergunning of bij gebreke aan contante betaling wordt de belasting op een kohier gebracht dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 7

De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

De bezwaren moeten, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, worden ondertekend en gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Artikel 8

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de bepalingen van de Hoofdstukken I, III, IV, en VI tot IXbis van titel VII van het wetboek van inkomstenbelastingen, en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 9

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

2 Vaststelling reglement inzake inname van openbaar domein alsmede inzake herstelling van de openbare ruimte na inname of werkzaamheden

Schepen Poffé zegt dat aan het bestaand reglement niet veel veranderd wordt tenzij het aanrekenen van dossierkosten bij het niet aanvragen of het niet verlengen van de aanvraag wat redelijk vaak voorkomt bij grote aannemers. Raadslid Grootjans is ervan overtuigd dat gewone burgers door onwetendheid geen aanvraag indienen of geen verlenging aanvragen en derhalve de dossierkosten aan hun broek hebben. Schepen Poffé zegt dat de diensten hem meedelen dat de gewone burger goed op de hoogte is van het feit dat ze hun aanvragen moeten richten, hetzij aan de politie, hetzij aan de stadsdiensten. Er zijn hier heel weinig klachten over. Het is opvallend dat de gewone burger heel braaf zijn belasting betaalt. Het zijn meestal de grote aannemers die voor problemen zorgen.

De gemeenteraad;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014 houdende goedkeuring van het reglement inzake inname van openbaar domein alsmede inzake herstelling van de openbare ruimte na inname of werkzaamheden;

Overwegende dat het, om de werking vlotter te laten verlopen en de verwerking van alle documenten te vereenvoudigen, nodig is het reglement inzake inname openbaar domein alsmede inzake herstelling van de openbare ruimte na inname of werkzaamheden aan te passen;

Overwegende dat het aangewezen is het bestaand reglement op te heffen en een nieuw reglement vast te stellen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraadslaging;

Besluit:

Met 18 stemmen voor en 11 stemmen tegen:

Katrien Partyka	Voor	Johan Dewolfs	Voor	Pascale Grootjans	Tegen
Wim Bergé	Voor	Ine Tombeur	Voor	Daniel Vanluyten	Tegen
Bernard Vandereyken	Voor	Gijsbrecht Huts	Voor	Anita Sterkendries	Afwezig
Jos Hermans	Voor	Wouter Lissens	Voor	Chris François	Tegen
Jan Debroeck	Voor	Tom Roovers	Voor	Johny van Stiphout	Tegen
Hans Vandermolen	Voor	Karin Struyf	Voor	Annemie Minten	Tegen
Eddy Poffé	Voor	Jean Defau	Tegen	Marc Soens	Afwezig
Jos Mombaers	Voor	Martine Rens	Tegen	Danny Puyneers	Tegen
Bert Valkeniers	Voor	David Geladé	Tegen	Patrick Grootjans	Tegen
Peter Loosen	Voor	Sonia Oliviers	Tegen		
Josée Wagemans	Voor	Marie-Claire Loozen	Voor		

Art. 1: Het reglement inzake inname openbaar domein alsmede inzake herstelling van de openbare ruimte na inname of werkzaamheden, vastgesteld door de gemeenteraad in zijn zitting van 18 december 2014, wordt opgeheven met ingang van 01 april 2016.

Art. 2: Het reglement inzake inname openbaar domein alsmede inzake herstelling van de openbare ruimte na inname of werkzaamheden wordt vanaf 01 april 2016 als volgt vastgesteld:

REGLEMENT INZAKE INNAME VAN OPENBAAR DOMEIN ALSMEDE INZAKE HERSTELLING VAN DE OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKEN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Artikel 1

Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van

- inname van openbaar domein
- schade aan de openbare ruimte tengevolge van het gebruik ervan door derden
- werken op het openbaar domein door derden en aannemers
- schade tengevolge van werken
- werkzaamheden aan de openbare ruimte uitgevoerd door of in opdracht van de stad.
- inname van openbaar domein door aannemers of ondernemingen die niet in opdracht van een nutsmaatschappij werken
- werken op het openbaar domein door derden en aannemers
- technische bepalingen voor opbraak, sleuven, aanvulmaterialen, herstellingen (cementbeton + bitumineuze verhardingen, bestratingen en groenaanleg)
- bebakening

- signalisatie en afbakening van de werfzone.
- verhuis

Artikel 2: begrippen

§1

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

- de openbare ruimte: de publiek toegankelijke ruimte in het bezit of het beheer van een overheid¹ ; dit behelst onder meer:
 - de openbare weg, te weten de wegen of pleinen die openstaan voor alle verkeer, hetzij voetgangersverkeer of ander verkeer
 - de groene ruimten, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken, tuinen, pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de openbare weg,
 - inname openbare ruimte : elk privaat gebruik van de openbare ruimte ongeacht of dit gebruik onderworpen is aan een toelating of een vergunning, of aan een hogere wetgeving of een andere stedelijke reglementering, en ongeacht wat de reden is van het gebruik of de wijze van het gebruik, zoals:
 - opstellen op de openbare weg van stellingen en werfinrichtingen zoals bouwketen, bouwkranen, bouwliften, hoogwerkers enz.
 - tijdelijke opslag van materiaal of materieel
 - het plaatsen van voorwerpen zoals containers, betonmolens enz.
 - het plaatsen van leidingen
 - verhuis
 - schade: het nadelige verschil voor en na de inname
 - plaatsbeschrijving: het formulier dat ter beschikking gesteld wordt door de stad en aan de hand waarvan een omstandige beschrijving wordt gegeven van de toestand van de in te nemen openbare ruimte, voor en na de inname, met aanduiding van vastgestelde gebreken
 - de gebruiker: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon en diens rechtsopvolgers, met uitzondering van de stad, die de openbare ruimte inneemt of laat innemen
- ¹ overheid = hiermee wordt bedoeld zowel de gewestelijke als de provinciale of de gemeentelijke overheid
- de hoofdelijk aansprakelijke gebruikers: dit zijn de gebruikers en de opdrachtgever
 - een derde: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, andere dan de stad en de opdrachtgever
 - werkzaamheden aan de openbare ruimte, uitgevoerd door of in opdracht van de stad: dit zijn werkzaamheden die de stad uitvoert of laat uitvoeren
 - op vraag van de eigenaar of gebruiker van het aangelande goed
 - van ambtswege: in het kader van het algemeen belang of de openbare veiligheid, zonder dat daar een aanvraag voor werd ingediend.
 - het tijdelijk wegnemen of het definitief verplaatsen van bijvoorbeeld straatmeubilair, kleine landschapselementen of voorwerpen van openbaar nut worden beschouwd als het uitvoeren van werkzaamheden aan de openbare ruimte
 - het aangelande goed : het goed dat grenst aan de openbare ruimte
 - kostenraming: voorlopige raming van de kosten voor het vergoeden van de vastgestelde schade of van de geplande werkzaamheden aan de openbare ruimte; de raming gebeurt aan de hand van officiële prijzen die terug te vinden zijn in de contracten en bestekken die de stad heeft afgesloten volgens de reglementering inzake overheidsopdrachten
 - minnelijke schikking: de definitieve afrekening aan de hand van officiële prijzen die terug te vinden zijn in de contracten en bestekken die de stad heeft afgesloten volgens de reglementering inzake overheidsopdrachten
 - de stad: de stad Tienen
 - het college: het college van burgemeester en schepenen van de stad Tienen
 - Aansprakelijkheidstelling: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon wordt aansprakelijk gesteld
 - Politie: lokale politiezone Tienen - Hoegaarden

§2

Termijnen

De termijnen beginnen te lopen vanaf de dag na verzending (datum poststempel, e-mail of fax) van het stuk of de dag na afgifte aan de balie. Als datum van aangifte geldt de dag na verzending (datum poststempel, e-mail of fax) of afgifte aan de balie.

§3

Een aanhaling van voorbeelden is nooit limitatief

§4

Dit reglement wordt verkort geciteerd als “reglement inname en herstelling openbare ruimte”

Artikel 3: toepassingsgebied

§1

Het reglement is van toepassing op het grondgebied van de stad Tienen.

§2

Dit reglement is niet van toepassing op de inname van het openbaar domein voor doeleinden van commercieel belang door middel van terrassen, automaten, verkoopskramen en andere constructies die voor handelsdoeleinden worden uitgebaat.

Artikel 4: vergunning

§1

Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de stad of de politie al naargelang het type aanvraag, is het verboden de openbare weg in te nemen. Het betalen van belasting of retributie op de tijdelijke inname van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouw-, onderhouds- en instandhoudingswerken en verhuis houdt geen toestemming in om de openbare weg in te nemen. Het politiereglement van de stad is van toepassing.

§2

Voor de aanvragen die betrekking hebben op het afsluiten van een straat, zowel voor werken als een verhuis, zal de vergunning steeds afgeleverd worden door het college van burgemeester en schepenen.

§3

Bij het plaatsen van signalisatie dient de aanvrager van de vergunning ervoor te zorgen dat de gebruikte verkeersborden reglementair zijn en reglementair geplaatst worden. Voertuigen die er toch nog staan, zullen pas getakeld worden indien de aanvrager akkoord is om de takelkosten ten laste van hem te nemen, indien hij niet kan aantonen dat de vergunde parkeerplaatsen op het ogenblik van het plaatsen van de signalisatie verkeersvrij waren.

HOOFDSTUK 2: WERKZAAMHEDEN AAN DE OPENBARE RUIMTE

Artikel 5: werkzaamheden door de burger

§1

Mits akkoord van de stad mag de gebruiker de schade aan openbaar domein zelf herstellen of door een erkend aannemer laten herstellen. Indien nodig zal de stad, op kosten en risico van de gebruiker, die herstelling ongedaan maken en zelf tot definitieve herstelling overgaan. De uitvoerder van de herstelling moet zich houden aan het Standaardbestek 250. Artikel 6 is verder van toepassing.

§2

De aanvraag wordt ingediend bij de stad op een formulier dat door de stad ter beschikking wordt gesteld (formulier “aanvraag voor inname van openbaar domein”). Binnen de maand ontvangt de aanvrager een uitnodiging om samen met een stadsafgevaardigde ter plaatse de nodige vaststellingen te doen. Artikel 7 is verder van toepassing.

Artikel 6: werken van ambtswege

§1

Van ambtswege en op kosten en risico van de eigenaar van het aangelande goed kan de stad werkzaamheden uitvoeren aan de openbare ruimte

- wanneer de eigenaar of diegene die de openbare ruimte inneemt nalaat een aanvraag in te dienen om de openbare ruimte aan te passen aan het vergunde gebruik van het aangelande goed
- wanneer de stad heeft vastgesteld dat de openbare ruimte grenzend aan het aangelande goed niet door haar is aangelegd of gewijzigd
- wanneer er schade is aan de openbare ruimte grenzend aan het aangelande goed;

§2

De eigenaar van het aangelande goed ontvangt een verwittiging van de stad dat zij werken van ambtswege zal uitvoeren en een uitnodiging om samen met een stadsafgevaardigde ter plaatse de nodige vaststellingen te doen. Bij gebrek aan reactie op de uitnodiging stelt de stad de kostenraming eenzijdig vast. Daarna verzendt de stad aangetekend een aansprakelijkheidsstelling met een kostenraming. De eigenaar dient binnen 14 dagen na ontvangst van de aangetekende brief hierop schriftelijk te reageren, zoniet wordt hij verondersteld ermee akkoord te gaan. Daarop zal de stad de werken van ambtswege uitvoeren.

Artikel 7 is verder van toepassing.

HOOFDSTUK 3: INVORDERING

Artikel 7: voorstel tot betaling

De eigenaar, de gebruiker of de aanvrager ontvangt een voorstel tot betaling van een minnelijke schikking, dat de definitieve afrekening omvat. De verdere invordering van de kosten wordt afgehandeld door de stadsontvanger.

HOOFDSTUK 4: HANDHAVING

Artikel 8: toezicht

Onverminderd de bevoegdheid van politie, bouwtoezichters en anderen hebben ambtenaren van de stad steeds het recht om de toepassing van dit reglement te controleren. Er moet aan hen steeds toegang worden verleend tot de ingenomen openbare ruimte, zelfs als deze is afgesloten.

Artikel 9: hogere wetgeving

Dit reglement doet geen afbreuk aan de toepassing van hogere wetgeving of andere stedelijke regelgeving en de sancties daarin voorzien.

HOOFDSTUK 5: SCHADE DOOR INNAME VAN DE OPENBARE RUIMTE

Artikel 10: aansprakelijkheid

§1

De gebruikers en/of de opdrachtgever zijn hoofdelijk aansprakelijk voor elke schade die de stad lijdt door de inname of tengevolge van de inname van de openbare ruimte.

Alle schade die in gevolge het voorwerp van de toelating aan het openbaar domein wordt veroorzaakt vanaf de aanvang tot het einde van de werken moet zonder verwijl worden gemeld aan de aangestelde van de stad. Ze moet onmiddellijk ter plaatse worden beveiligd in afwachting van een onverwijld herstelling door de houder van de toelating.

Tijdens de kantooruren moet de schade onmiddellijk worden gemeld aan de aangestelde van de stad voor het betreffende werk. De gegevens van de aangestelde zijn opgenomen in de toelating die de stad aan de aanvrager of melder aflevert.

Buiten de kantooruren moet deze melding onmiddellijk gebeuren bij de wachtdienst van de politie. Vervolgens kunnen zij de aangestelde van de gemeente contacteren.

Inbreuk op dit artikel machtigt het stadsbestuur maatregelen te nemen van ambtswege door de nodige signalisatie aan te brengen en herstellingen uit te voeren of te laten uitvoeren, de omvang van de schade éézijdig te bepalen en de kostprijs voor de genomen maatregelen van ambtswege terug te vorderen van de houder van de toelating.

Elke beschadiging door de stad gemeldt vanaf de aanvang van de werken tot het einde van de waarborgperiode moet zonodig onmiddellijk beveiligd en onverwijld hersteld te worden door de houder van de toelating. Wanneer de schade gevaar vormt voor de openbare veiligheid moeten herstellingen gebeuren binnen 24 uur. Wanneer de schade geen gevaar vormt voor de openbare veiligheid moeten herstellingen gebeuren binnen de 5 werkdagen.

De herstelling gebeurt in overleg met de aangestelde van de stad.

Artikel 11: openbare veiligheid

§1

Ten alle tijden moet door de gebruiker de veiligheid van de openbare ruimte gevrijwaard blijven. Hij is dan ook verplicht om tijdelijke maatregelen te nemen om de openbare veiligheid te garanderen, zowel gedurende als na beëindiging van de inname van de openbare ruimte. De burgemeester kan in dat verband maatregelen bevelen. Het gemeentelijke politiereglement is van toepassing.

§2

Na het einde van de inname maakt de gebruiker de openbare ruimte volledig vrij en neemt onmiddellijk alle maatregelen opdat de openbare weg veilig is gesteld.

Artikel 10§1 is van toepassing.

Artikel 12: aangifte aanvraag

§1

De vergunningssaanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen dat de toelating al dan niet verleent. Ze bevat minimaal volgende elementen: de duur van de inname van het openbaar domein en de juiste afmetingen van de ingenomen oppervlakte, te staven met een schets waarop de juiste afmetingen zijn weergegeven.

De aanvraag dient te gebeuren minstens vijftien dagen voorafgaandelijk aan de effectieve inname van het openbaar domein.

Bij inname voor periodes van meer dan een maand, dient de aanvraag te gebeuren minstens vier weken voorafgaandelijk aan de effectieve inname van het openbaar domein.

Indien voor de inname van het openbaar domein een straat of gedeelte van een straat dient te worden afgesloten, moet de vergunning vier weken voorafgaandelijk aan de effectieve inname worden aangevraagd.

§2

Indien de inname van het openbaar domein vroeger beëindigd wordt dan vermeld op de vergunning, dient de aanvrager de nodige bewijsstukken (foto's met datum) over te maken aan de stad.

§3

Wanneer de vergunninghouder voorziet dat aan het einde van de vergunde termijn het openbaar domein niet zal kunnen ontruimd worden, moet hij een verlenging van de vergunningstermijn aanvragen. Deze aanvraag moet minstens zes werkdagen voor het verstrijken van de reeds vergunde termijn worden ingediend.

§4

De aanvraag tot inname stelt de gebruiker niet vrij van het aanvragen van een toestemming of vergunning of het doen van een aangifte ingevolge een hogere wetgeving of een andere stedelijke reglementering.

§5

Zonder voorafgaande vergunning voor de inname van de openbare ruimte is het de gebruiker verboden de openbare ruimte in te nemen.

§6

Bij gebrek aan een plaatsbeschrijving voor de werken, wordt de openbare ruimte geacht in goede staat te zijn. Ook wanneer de stad schriftelijk heeft meegedeeld niet akkoord te gaan met de ingediende plaatsbeschrijving wordt de openbare ruimte geacht in goede staat te zijn.

§7

Bij gebrek aan een aanvraag tot inname van het openbaar domein en/of wanneer de termijnen voor het indienen van een aanvraag niet gerespecteerd worden en/of wanneer er meer oppervlakte van het openbaar domein wordt ingenomen dan aangevraagd en/of wanneer de vergunninghouder geen verlenging van de vergunde aanvraag ingediend heeft, zal een kost van 100 euro aangerekend worden, bovenop de verschuldigde belasting.

Bij niet ontruiming van het openbaar domein, of in geval van afwijzing bij aanvraag of afwijzing van een verlenging zal overgegaan worden tot ontruiming. De kosten hiervoor zullen verhaald worden op de overtreder.

Artikel 13: plaatsbeschrijving

§1

De plaatsbeschrijving wordt samen met formulier "aanvraag voor inname van openbaar domein" bij de technische uitvoerende dienst ingediend.

§2

De plaatsbeschrijving en de daarbij horende foto's moeten van recente datum zijn (maximum één maand oud te rekenen vanaf de datum van aangifte). De gebruiker bezorgt het ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier met de bijlagen aan de stad op het adres vermeld op het formulier, ofwel via de post, ofwel via e-mail, ofwel via fax, ofwel door afgifte aan de balie.

§3

Desgevallend stelt de stad zelf een plaatsbeschrijving op, in het bijzonder wanneer de aanvrager nalaat een plaatsbeschrijving na beëindiging inname openbare ruimte te bezorgen. De kosten hiervoor vallen ten laste van de aanvrager en worden vastgesteld door het college.

§4

Werkwijze:

a. voor de inname van de openbare ruimte

De stad wordt verondersteld akkoord te gaan met de plaatsbeschrijving openbare ruimte voor inname indien zij binnen 14 dagen na datum van aangifte geen gemotiveerde opmerkingen heeft gemaakt. De aanvrager dient binnen 14 dagen na ontvangst van het schrijven met gemotiveerde opmerkingen van de stad hierop schriftelijk te reageren, zoniet wordt hij verondersteld ermee akkoord te gaan.

b. na beëindiging inname openbare ruimte

De stad wordt verondersteld akkoord te gaan met de plaatsbeschrijving openbare ruimte na beëindiging inname indien zij binnen de maand na datum van aangifte geen gemotiveerde opmerkingen heeft gemaakt. De aanvrager dient binnen 14 dagen na ontvangst van het schrijven met gemotiveerde opmerkingen van de stad hierop schriftelijk te reageren, zoniet wordt hij vermoed ermee akkoord te gaan.

Artikel 14: stilleggen van de werken, mits aanvullende motivatie

Onverminderd zijn andere wettelijke bevoegdheden is de burgemeester gemachtigd, mits aanvullende motivatie, zonder dat de houder van de toelating of de aannemer op enige vergoeding aanspraak kan maken, de toegelaten werken tijdelijk, gedeeltelijk of geheel stil te leggen, wijzigingen door te voeren en zelfs de definitieve stopzetting te bevelen met herstelling van de site in haar oorspronkelijke toestand op risico en kosten van de houder van de toelating of de aannemer wanneer:

- de veiligheid van zowel personeel, omwonenden als verkeer niet kan gegarandeerd worden.

Aan deze beslissing zal onderling overleg voorafgaan.

Artikel 15: opbraakwerken

Verhardingen in herbruikbare materialen (tegels, straatstenen, ...) alsmede aanhorigheden van de wegen (boordstenen, rioolkolken, deksels, enz. ...) moeten zeer omzichtig worden opgebroken, gereinigd en soort bij soort op een veilige plaats te worden gestapeld in afwachting van hergebruik . Deze plaats zal bepaald worden in overleg met de aangestelde van de gemeente.

Niet-herbruikbare materialen afkomstig van de opbraak moeten *dagelijks* van het openbaar domein worden verwijderd naar de stortplaats van de aannemer of de houder van de toelating.

Verhardingen in beton en bitumineuze verhardingen worden steeds over de volledige dikte ingezaagd alvorens te worden opgebroken.

Artikel 16: sleuven

Voor het maken en herstellen van sleuven moet men zich houden aan Standaardbestek 250, hoofdstuk XII.11 : Sleufherstellingen artikels 1 t.e.m. 3. Als minimum sleufbreedte wordt steeds 0,40 meter genomen.

1 Beschrijving

De werken omvatten:

- De uitgravingen;
- De opbraak van de bestaande verhardingen inbegrepen de funderingen, lijnvormige elementen, e.d.;
- Het dagelijks verwijderen van de niet herbruikbare materialen en ongeschikte gronden van de werf naar de stortplaats van de aannemer of van de houder van de toelating;
- Het opnieuw aanvullen met zandachtige grond (herbruikte of geleverde zandachtige grond) volgens artikel 20 van het reglement of met zand volgens SB 250, Hfdst III - 6.2.2. indien voorgeschreven in de specifieke bepalingen;
- Het aanvullen van de bermen met afdekkingsmateriaal voor bermen en taluds volgens Standaardbestek 250 III-4, tot het gewenste profiel;
- Het egaliseren en onder éénvormig profiel brengen van de afdekkingsmaterialen;
- Het verdichten;
- Het inzaaien;

- Het herstellen van de verhardingen met de daaronder liggende fundering en onderfundering, en het herplaatsen van de lijnvormige elementen zodat het wegprofiel (rijbaan, parkeerstrook, fietspad en voetpad) in zijn oorspronkelijke vorm en helling wordt hersteld.

De werken hebben tevens tot doel om het rijcomfort en de wegopbouw plaatselijk in stand te houden.

2 Materialen

De materialen zijn :

A. Voor leidingen gelegen in *volle grond* (buiten verhardingen)

Ophogings- en aanvullingsmaterialen volgens artikel 20 van dit reglement of met zand volgens SB 250, Hfdst III - 6.2.2. indien voorgeschreven in de specifieke bepalingen;

- Afdekkingsmateriaal voor bermen en taluds volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-4;
- Zaden volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-63

B. Voor leidingen gelegen *onder verhardingen*

• Ophogings- en aanvullingsmaterialen volgens artikel 20 van dit reglement of met zand volgens SB 250, Hfdst III - 6.2.2. indien voorgeschreven in de specifieke bepalingen;

- Zand voor voegvulling van bestratingen volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-6.2.16.;
- Zand voor keibestratingen en mozaïekkeibestrating volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-6.2.9.;
- Zand voor bestratingen van betonstraatstenen en betontegels volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-6.2.14.;
- Zand voor zandcement volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-6.2.4.;
- Schraal beton volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk V-4.10.;
- Cement volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-8.;
- Bitumineuze mengsels volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-2.2.;
- Cementbetonverhardingen volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-1.;
- Keien volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-23.1.1.;
- Mozaïekkeien volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-23.1.2.;
- Betonstraatstenen volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-23.2.;
- Gebakken straatstenen volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-23.4.;
- Betontegels volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-23.3.;
- Lijnvormige betonelementen volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-32.

3 Uitvoering

1. Algemeenheden

- Bij het maken van sleuven mogen noch gronden noch andere materialen op rijbaan , fietspad of voetpad gestapeld worden tenzij de inname uitdrukkelijk toegelaten is en valt onder de voorwaarden bepaald in de wegvergunning afgeleverd door de Politie.
- Ter plaatse van bomen mag de leiding niet geplaatst worden in een open sleuf. Minstens op normale sleufdiepte moet een minimale opening gemaakt worden vanaf 2,00 m vóór de boom tot 2,00 m voorbij de boom. Hierbij mogen geen wortels worden beschadigd. De holte moet zorgvuldig worden aangevuld met grond afkomstig van de uitgraving in de onmiddellijke omgeving van de boom. Deze aanvulling dient zorgvuldig verdicht te worden. De leiding wordt juist onder de stam geboord.
- Er mogen geen gronden verplaatst worden in een straal van 2,00 m rond de stam van een boom.
- De aanliggende verhardingen worden dagelijks bij het beëindigen van de werken gereinigd, desnoods door het afspreken met een krachtige waterstraal.
- Alle merktekens (zoals hectometerpalen, kilometerpalen, afbakeningspaaltjes, merktekens van nutsbedrijven, enz.) worden vóór het graven van de sleuven op de verharding gemarkeerd zodat zij na het beëindigen van de werken op dezelfde plaats kunnen worden teruggeplaatst.
- Opgebroken signalisatie wordt op dezelfde plaats teruggeplaatst; daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het verticaal plaatsen van de signalisatiepalen en de juiste oriëntatie van de signalisatieborden.

2. Sleuven in volle grond (buiten verhardingen)

a. Bermen

- In bermen mogen slechts sleuven gegraven worden of gronden gestapeld worden nadat de begroeiing kort gemaaid werd (max. 4 cm) en het maaisel verwijderd werd buiten het openbaar domein. Het te maaien gedeelte moet een minimum breedte hebben van 2 m, indien beschikbaar.

- De teelaarde voor hergebruik wordt afzonderlijk afgegraven. Zij wordt op de berm gestapeld en na de werken teruggeplaatst op de oorspronkelijke dikte en opnieuw ingezaaid.
- De sleuf wordt op minimum 0,40 m van de verharding (rijweg, parkeerstrook, fietspad en voetpad) gegraven. Alleen in uitzonderlijke gevallen en mits uitdrukkelijke toestemming van de aangestelde van de gemeente, kan hiervan worden afgeweken.

b. Sloten en taluds

- De leiding heeft een minimum dekking van 0,60 m na verdichting en heraanleg, gemeten loodrecht op de profiellijn en minimum 0,60 m onder het niveau van het wegdek.
- Na de aanleg en de aanvulling wordt de achtergebleven grondspecie uit de sloot, de waterontvangers of van het talud verwijderd.
- De houder van de toelating treft de nodige maatregelen om de afwatering van de sloot steeds in stand te houden.
- De kopmuren en slootversterkingen worden in hun oorspronkelijke staat hersteld.

3. Sleuven in verhardingen

a. Opbraak

- Het maken van sleuven in betonverhardingen of bitumineuze verhardingen gebeurt door het insnijden over de volledige dikte van de verharding.
Bij bitumineuze verhardingen heeft deze opbraakzone een breedte gelijk aan de te verwezenlijken sleufbreedte vermeerderd met 2 x 0,30 m overbreedte.
De minimum opbraakzone bedraagt 1 m voor bitumineuze verhardingen.
Voor betonverhardingen bedraagt de minimum op de breken zone 2 meter voor dwarssleuven en de volledige plaatbreedte voor langssleuven.
- De insnijdingen worden rechtlijnig en verticaal en evenwijdig en/of haaks met de rijrichting uitgevoerd.
- Indien de op te breken verharding en fundering machinaal wordt verwijderd mogen deze opbraakwerken geen schade berokkenen aan de aanpalende eigendommen, verharding, fundering en/of wegelementen.

b. Uitgraving

Alle niet herbruikbare uitgegraven gronden worden dagelijks, volgens artikel 18 van het reglement, buiten het openbaar domein naar de stortplaats van de aannemer of de houder van de toelating afgevoerd.

c. Aanvulling

- De aanvulling onder verhardingen geschiedt met materialen die voldoen aan de bepalingen van artikel 20 van dit reglement of met zand volgens SB 250, Hfdst III - 6.2.2. indien voorgeschreven in de specifieke bepalingen.
- De aanvulling gebeurt tot de onderkant van de fundering.

Het aangevoerde zand kan volgens de bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk XIV en op kosten van de houder van de toelating worden ontleend in een erkend labo (aangesteld door de houder van de toelating). De monsters worden genomen op aanduiding van de aangestelde van de gemeente.

De aanvulling van de sleuf, na het plaatsen van de leidingen, gebeurt in lagen van max. 30 cm dikte. Er wordt per laag verdicht. De sleufaanvullingen worden volgens de bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk XIV, in aanwezigheid van de aangestelde van de gemeente, onderworpen aan plaatproeven op kosten en risico van de houder van de toelating, en dit vóór de heraanleg van de fundering en verharding. De plaatproeven dienen te gebeuren door middel van de plaat van 200 cm² en gebeuren op het grensvlak tussen de sleuf en de onderfundering. Voor de uitvoering van de plaatproef wordt een labo aangeduid door de houder van de toelating. De datum en de proefplaatsen worden door de aangestelde van de gemeente in overleg met de houder van de toelating bepaald. Ongeacht de proefresultaten worden de kosten aan het labo vergoed door de houder van de toelating en dit binnen de betalingstermijn zoals bepaald in de factuur.

Deze proeven worden uitgevoerd wanneer de sleuflengte minstens 25 m bedraagt. Elke zone van 100 m of een gedeelte ervan zal als één proefvlak beschouwd worden. De funderingen kunnen eveneens volgens de hogervermelde beschreven criteria onderworpen worden aan plaatproeven.

De andere controles worden beschreven bij de verschillende soorten bestratingen in de artikels 18 en 19.

De resultaten van de plaatproeven (bepaling van de samendrukbaarheidsmodulus M1) dienen minimum te bedragen:

- onder niet verharde oppervlakten (bermen, ...)

M1 > 11 MPa

- onder te verharde oppervlakten (stoepen, wegen, ...)

M1 > 17 MPa

De funderingen worden in aanwezigheid van de aangestelde van de gemeente, onderworpen aan plaatproeven en dit vóór de aanleg van de verharding. De plaatproeven gebeuren volgens dezelfde bepalingen als hoger beschreven.

De resultaten van de plaatproeven (bepaling van de samendrukbaarheidsmodulus M1) dienen aan de volgende eisen te voldoen :

M1 > 110 MPa

De aangestelde van de gemeente kan op iedere plaats en op elk moment de uitvoering van plaatproeven eisen vooraleer de werken mogen verder gezet worden.

Bij het niet voldoen van de plaatproeven aan bovenliggende eisen dienen de werken stilgelegd en heruitgevoerd te worden tot de vereiste resultaten bekomen worden. De overige werken worden gedurende deze periode geschorst. De houder van de toelating neemt zelf het initiatief en stelt de werkwijze voor om de gevraagde resultaten te behalen.

Het stapelen van de aanvullingsmaterialen binnen de zone zoals bepaald in de wegvergunning van de Politie mag het verkeer niet hinderen of de goede afwatering belemmeren. Overschotten van aanvullingsmaterialen worden dagelijks buiten het openbaar domein afgevoerd naar de opslagplaats van de houder van de toelating en/of de aannemer.

d. Fundering

Onder :

Cementbetonverharding Bitumineuze verharding Betonstraatstenen als : - rijweg - parkeerstrook - oprit Mozaïekkeien	Keien	Betonstraat- stenen Gebakken straatstenen Betontegels (niet berijdbaar voetpad)
15 of 20 cm schraal beton of steenslag-fundering IIA, volgens de detailtekeningen.	20 cm schraal beton.	15 cm zandcement

Artikel 17: aanvulmaterialen

De te gebruiken aanvullingsmaterialen volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk III-5 zijn:

- Kleihoudend zand (indien de gronden aardvochtig zijn);
- Leemhoudend zand (indien de gronden aardvochtig zijn);
- Weinig-kleihoudend zand;
- Weinig-leemhoudend zand;
- Fijn-zandhoudende grond;
- Middelmatig-zandhoudende grond;
- Grof-zandhoudende grond;
- Fijn-rolgrindhoudende grond of fijne-steenhoudende grond.

Artikel 18: herstellingen

Algemeenheden betreffende herstellingen:

- Voor de herstellingen is het noodzakelijk dat de houder van de toelating en/of aannemer minstens behoort tot de categorie C, onder categorie C05 - C06.
- Verhardingen, uitgezonderd in cementbeton of bitumen, worden in principe steeds heraangelegd door middel van herbruikmaterialen tenzij deze beschadigingen vertonen; in dit geval dienen zij vervangen te worden door materialen die qua aard, afmetingen en uitzicht dezelfde zijn als de oorspronkelijke materialen en dit op kosten van de houder van de toelating.
- Het profiel van de verharding na herstelling kan echter eventueel worden verbeterd.

- Indien bij het opstellen van het proces-verbaal van plaatsbeschrijving, voorafgaandelijk aan de werken, wordt vastgesteld dat de bestaande verhardingselementen niet voor hergebruik geschikt zijn, dienen zij vervangen te worden door andere, eventueel nieuwe, elementen op kosten van de houder van de toelating.
- In alle gevallen wordt de wegmarkering na de herstelling herschilderd in de oorspronkelijke toestand volgens de bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk X.2.

a. Cementbetonverharding

De bepalingen volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk XII.11 zijn van toepassing aangevuld met de volgende bepaling:

- Bij langssleuven onder cementbetonverhardingen wordt er steeds een herstelling uitgevoerd over de volledige plaatbreedte.
- Ingeval de verharding in cementbeton is, wordt steeds op dezelfde dikte heraangelegd. De randen worden voorafgaandelijk recht gezaagd, over de volledige dikte. De herstelling is minstens 2 m breed, over de volledige breedte van de rijplaat.

b. Bitumineuze verhardingen

Algemeen:

Bitumineuze verhardingen worden heraangelegd volgens hun oorspronkelijke toestand met dien verstande dat bij dwarsseuven als toplaag steeds asfalt type AB-4C of SMA-C1 wordt toegepast.

Indien de oorspronkelijke laag ZOA is, wordt deze hersteld met ZOA-B1 of ZOA-C1

Bij langssleuven wordt de toplaag, na wegschaven van de bestaande toplaag volgens de bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI.2., steeds op halve wegbreedte heraangelegd.

Deze toplaag is van een vergelijkbaar type als dat van de oorspronkelijke verharding.

Uitvoering:

- De bodem en de wanden van de uitsnijding worden droog en zuiver gemaakt.
- Op de bodem en de wanden van de uitsnijding en tussen de bitumineuze lagen wordt bitumenemulsie als kleefmiddel gelijkmatig gespreoid a rato van 0,100 tot 0,250 kg/m² (residueel bindmiddel) zodat de totale oppervlakte bedekt is.
- In de uitsnijding worden één of meer bitumineuze lagen aangelegd volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-2.2. De verdichting van de onderlagen wordt aangevat aan de randen en wordt in de hoeken met handgereedschap en elders met de wals verricht.
- Vóór de aanleg van de bovenste laag wordt tegen de bestaande randen een voorgevormde bitumineuze voegband aangebracht. De voegband zal door lichtjes opwarmen gekleefd worden aan de opstaande kant die voordien met kleefvernis werd bestreken. De gebruikte kleefvernis wordt verplicht geleverd door de fabrikant van de voegband.
- Op de stornaden wordt in een mal, over een breedte van 0,15 m, een kationische emulsie aangebracht a rato van 0,100 tot 0,250 kg/m² residueel bindmiddel.
- Die emulsie wordt bestrooid met 1,5 tot 2 kg/m² scherp zand volgens SB 250 Hfst. III-6.2.16.
- Indien het een bitumineuze verharding is, wordt deze heraangelegd op dezelfde dikte met minstens een onderlaag van 6 cm asfaltbeton verharding type AB-3A en een toplaag van 4 cm bitumineuze verharding type AB-4C. De randen van de bitumineuze verharding worden vóór de aanleg van de toplaag recht afgezaagd en voorzien van een voorgevormde bitumineuze voegband. De aanzetranden worden na de aanleg van de toplaag behandeld met zure emulsie en afgestrooid met voorvertind zand.

Voor controles zijn de bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk XII.4.5. van toepassing.

Artikel 19: herstellen van bestrating

In alle gevallen moet het oorspronkelijk legmotief worden behouden zodat de uiteindelijke herstelling zo weinig mogelijk zichtbaar is. Tegels en straatstenen worden steeds verkleind door middel van zagen. Het kappen of knippen ervan is niet toegestaan. Delen van minder dan een halve steen (of halve tegel) mogen niet worden gebruikt.

De vervangingen van alle beschadigde materialen gebeuren op kosten van de houder van de toelating.

a. Bestrating van in rijen te leggen keien

Algemeen:

De herbruikbare keien worden steeds gezuiverd.

De ontbrekende en/of beschadigde keien worden vervangen door keien van dezelfde soort, kleur en afmetingen.

De bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.1.1. zijn van toepassing met dien verstande dat de bepalingen van VI-3.1.1.2.B. worden vervangen door :

“ Het profiel van de herstelling sluit nauwkeurig aan bij de bestaande bestrating in keien of is een verlenging ervan. “

Ingeval de verharding in kasseien is, worden deze teruggeplaatst op een legbed in zand van 7,5 cm dikte na verdichting.

Controles:

De controles zijn enkel a posteriori uitgevoerde technische keuringen conform de bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.1.3.2.

b. Bestrating van mozaïekkeien

Algemeen:

De herbruikbare mozaïekkeien worden steeds gezuiverd.

De ontbrekende en/of beschadigde mozaïekkeien worden vervangen door mozaïekkeien van dezelfde soort, kleur en afmetingen.

De bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.1.1. zijn van toepassing met dien verstande dat de bepalingen van VI-3.1.1.2.B. worden vervangen door :

“Het profiel van de herstelling sluit nauwkeurig aan bij de bestaande bestrating in keien of is een verlenging ervan.“

Wijze van uitvoering:

De bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.2.1.3.B zijn van toepassing.

Controles:

De controles zijn enkel a posteriori uitgevoerde technische keuringen conform de bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.2.3..

c. Bestrating van betonstraatstenen

Algemeen:

De herbruikbare betonstraatstenen worden steeds gezuiverd.

De ontbrekende en/of beschadigde betonstraatstenen worden vervangen door betonstraat-stenen van dezelfde soort, kleur en afmeting.

De bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.3.1. zijn van toepassing met dien verstande dat het bed van de bestrating bestaat uit zandcement. De bepalingen van VI-3.3.1.2.B. worden vervangen door :

“Het profiel van de herstelling sluit nauwkeurig aan bij de bestaande bestrating in keien of is een verlenging ervan.“

Wijze van uitvoering:

De voorschriften van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.3.1.3.C. zijn van toepassing met dien verstande dat het vullen van de voegen enkel gebeurt met zand.

Ingeval de verharding in straatstenen is, worden deze teruggeplaatst op een legbed in zandcement van 3 cm dikte na verdichting.

Controles:

De controles zijn enkel a posteriori uitgevoerde technische keuringen conform de bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.3.3.2..

d. Bestrating van gebakken straatstenen

Algemeen:

De herbruikbare gebakken straatstenen worden steeds gezuiverd.

De ontbrekende en/of beschadigde gebakken straatstenen worden vervangen door gebakken straatstenen van dezelfde soort, kleur en afmeting.

De bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.4.1. zijn van toepassing met dien verstande dat het bed van de bestrating steeds bestaat uit zandcement. De bepalingen van VI-3.4.1.2.C. worden vervangen door:

“Het profiel van de herstelling sluit nauwkeurig aan bij de bestaande bestrating in keien of is een verlenging ervan.“

Wijze van uitvoering:

De voorschriften van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.4.1.3. zijn van toepassing met dien verstande dat de voegvulling wordt uitgevoerd in zand.

Controles:

De controles zijn enkel a posteriori uitgevoerde technische keuringen conform de bepalingen Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.4.3.2..

e. Bestrating van betontegels

Algemeen:

De herbruikbare betontegels worden steeds gezuiverd.

De ontbrekende en/of beschadigde betontegels worden vervangen door betontegels van dezelfde soort, kleur en afmeting.

De bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.5.1. zijn van toepassing met dien verstande dat het bed van de bestrating bestaat uit zandcement of mortel. Indien de betontegels zijn aangelegd in een inrit of op een weg dient het bed van de bestrating te bestaan uit schraal beton.

De bepalingen van VI-3.5.1.2.B. worden vervangen door:

“Het profiel van de herstelling sluit nauwkeurig aan bij de bestaande bestrating in keien of is een verlenging ervan.”

De betontegels worden teruggeplaatst op een mortel zandcementbed van 3 cm en ingewassen met mortel voor voegvulling of wit zand.

Wijze van uitvoering:

De voorschriften van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.5.1.3.C. of VI-3.5.1.3.D. zijn van toepassing.

Controles:

De controles zijn enkel a posteriori uitgevoerde technische keuringen conform de bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.5.3.2.

f. Overzicht van de bestratingen

VERHARDING	BED	NOMINALE DIKTE	VOEGBREEDTE	VOEG-VULLING
Keien	zand volgens SB250, Hfdst III-6.2.15	7,5 cm	< 15 mm	zand volgens SB250, Hfdst III-6.2.16
Mozaïekkeien	zandcement volgens SB250, Hfdst IX.1	4 cm	< 10 mm	zandcement
Betonstraatstenen	zandcement volgens SB250, Hfdst IX.1	3 cm	< 3 mm	zand volgens SB250, Hfdst III-6.2.16
Gebakken straatstenen	zandcement volgens SB250, Hfdst IX.1	3 cm	< 3 mm	zand volgens SB250, Hfdst III-6.2.16
Betontegels	zandcement volgens SB250, Hfdst IX.1	3 cm	< 3 mm	mortel voor voegvulling of wit zand volgens SB250, Hfdst III-6.2.16

g. Herplaatsen straatgoten en trottoirbanden (beton of natuursteen)

Algemeen:

- De straatgoten en trottoirbanden worden vóór het herplaatsen volledig gezuiverd van grond, aanklevend schraal beton of mortel.
- Alle bij de uitbraak beschadigde elementen worden door gelijkaardige elementen qua type, kleur en afmetingen vervangen.

Uitvoering:

- De elementen worden rechtlijnig geplaatst.
- Zij worden herplaatst op een fundering van 20 cm schraal beton waarbij de fundering 15 cm buiten het uiterste wegelement wordt geplaatst. Er wordt een stut in schraal beton aangebracht van min. 20 x 20 cm.
- De zichtbare voeg van de trottoirband wordt opgevoegd met een voegmortel M1; indien de op te voegen boordstenen bestaan uit imitatie hardsteen : kleur imitatie hardsteen.
- Indien de trottoirband wordt herplaatst tegen een straatgoot in gietasfalt, wordt de voeg, na vooraf zuiveren en drogen opgegoten met een voegvullingsproduct volgens het Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-16.1.1.. Deze uitvoering is verboden bij temperaturen lager dan 5 °C alsook bij neerslag.

Controles:


Naarmate het plaatsen vordert, worden controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de aanbestedingsdocumenten worden uitgevoerd.

Wat betreft levering en keuring van de produkten dient voldaan te zijn aan:


S.B. 250, Hoofdstuk I - B : Algemene administratieve bepalingen, art. 27 § 1 t.e.m. § 5.

Detailtekeningen

1. Trottoirbanden



2. Betontegels




3. Betonstraatstenen


Legbed van 3 cm zandcement

Fundering :


- voetpaden = 15 cm zandcement
- inritten = 15 cm schraal beton
- wegen = 20 cm schraal beton




4. Straatkeien



5. Bitumineuse verharding



6. Betonverhardingen



HOOFDSTUK 6: SCHADE TEN GEVOLGE VAN GRAAFWERKEN

Artikel 20: gevaar voor beschadigingen

Wanneer er gevaar is voor beschadiging van nutsvoorzieningen, riolen, aansluitingen, wegen, beplantingen, grachten, enz. kan de aangestelde van de gemeente steeds het mechanisch graven verbieden en verplichten dat er manueel dient gewerkt te worden.

Ingeval bestaande installaties worden beschadigd, moet de betrokken eigenaar worden verwittigd en de aangestelde van de gemeente onmiddellijk in kennis gesteld. De herstellingswerken worden dan bevolen door de eigenaar van de installatie(s). Indien bij het graven wordt vastgesteld dat bestaande installaties reeds beschadigd waren vóór de graafwerken, moet de betrokken eigenaar van de installatie en de aangestelde van

de gemeente hiervan zonder verwijl op de hoogte gebracht worden. In beide gevallen is het niet toegelaten de sleuf verder aan te vullen zonder het euvel te herstellen volgens de regels van de kunst.

Alle leidingen moeten gelegd worden overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving en richtlijnen. Alle leidingen, ook aansluitingen, dienen voorzien te worden van een bescherming (vb. buis of dekplaten).

Indien bestaande installaties de normale aanleg hinderen, moet de leiding deze dieper kruisen. In principe mogen de huisaansluitingen de rijwegen niet kruisen.

Kruisingen van hoofdleidingen met rijwegen gebeuren steeds door een onderboring.

Slechts na motivatie bij de aanvraag of melding kan de dwarsing in open sleuf gebeuren. Bij de dwarsing in open sleuf moet er een beschermkoker geplaatst worden. De koker moet voldoende lang (de breedte van de rijweg vermeerderd met 1 meter) zijn en de uiteinden worden duurzaam afgedicht.

Doorgezaagde wortels van bomen worden met een gepast produkt behandeld. Indien er gevaar bestaat voor de stabiliteit van de boom of het afsterven van de beplanting, mogen de wortels niet worden doorgesneden.

Beplantingen bestemd voor herbruik worden met kluit ingekuuld, voldoende bevochtigd en heraanplant in zuivere teelaarde van minstens 30 cm dikte.

De muren, de afdekkingen en de toegangsdeksels van ondergrondse kamers moeten voldoende stevig zijn. De gemeente kan opleggen dat de deksels moeten bekleed worden met de omliggende verharding.

Artikel 21: groenaanleg

Groenaanleg en groenonderhoud:

Ten gevolge van de werken kan het noodzakelijk zijn dat bestaande grasmatten moeten opengemaakt worden of dat aanwezige struiken of bomen en moeten verwijderd worden. Indien dit zo is, moet de houder van de toelating de groendienst van de gemeente hiervan op de hoogte brengen met een afzonderlijk schrijven.

1. Grasmatten:

Wanneer, ten gevolge van werken, de aanwezige grasmat moet bewerkt worden, moet de houder van de toelating ervoor zorgen dat na de uitvoering van zijn werken :

- De grasmat volledig heraangelegd wordt volgens de bepalingen van Standaardbestek 250, Hoofdstuk XI, §2..
- De groendienst van de gemeente voorafgaandelijk op de hoogte gesteld wordt van de gebruikte zaden.
- Voor de bevordering van de groei van de grasmatten, materialen worden gebruikt zoals beschreven in het Standaardbestek 250, hoofdstuk XI, §1. Mits het schriftelijk akkoord van de groendienst van de gemeente kan de houder van de toelating toestemming krijgen voor het gebruik van andere materialen dan voorgeschreven in het Standaardbestek 250.
- Na de uitvoering wordt de groendienst van de gemeente hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

2. Houtachtige gewassen:

Wanneer ten gevolge van werken de aanwezige houtachtige gewassen moeten verwijderd worden, moet de houder van de toelating ervoor zorgen dat de herbepanting gebeurt volgens de bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk XI, §3.

- De aan te wenden houtachtige gewassen worden vóór de aanplanting ter goedkeuring aan de groendienst van de gemeente voorgelegd.
- Voor de bevordering van de groei van de houtachtige gewassen, worden materialen gebruikt zoals beschreven in het Standaardbestek 250, hoofdstuk XI, §1. Mits het schriftelijk akkoord van de groendienst van de gemeente kan de houder van de toelating toestemming krijgen voor het gebruik van andere materialen dan voorgeschreven in het Standaardbestek 250.
- Na de uitvoering wordt de groendienst van de gemeente hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

3. Kruidachtige gewassen:

Wanneer ten gevolge van werken de aanwezige kruidachtige gewassen moeten verwijderd worden, moet de houder van de toelating er voor zorgen dat de herbepanting gebeurt volgens de bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk XI, §4.

- De aan te wenden kruidachtige gewassen worden vóór de aanplanting ter goedkeuring aan de groendienst van de gemeente voorgelegd.
- Voor de bevordering van de groei van de houtachtige gewassen, worden materialen gebruikt zoals beschreven in het Standaardbestek 250, hoofdstuk XI, §1. Mits het schriftelijk akkoord van de groendienst van de gemeente kan de houder van de toelating toestemming krijgen voor het gebruik van andere materialen dan voorgeschreven in het Standaardbestek 250.

- Na de uitvoering wordt de groendienst van de gemeente hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

HOOFDSTUK 7: BEBAKENING

Artikel 22: Signalisatie en afbakening van de werf

De bebakening wordt, met uitzondering voor een inname van het openbaar domein ter gelegenheid van een verhuis, door de aanvrager of een door de aanvrager aangestelde ondeneming, geplaatst.

De werken mogen pas aanvangen nadat de aanvrager beschikt over de nodige toelating of goedkeuring, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen, en eventuele andere toelatingen van andere instellingen, diensten en/of besturen, de wegvergunning afgeleverd door de politie en nadat de nodige signalisatie werd aangebracht. Indien de politie bijkomende richtlijnen geeft, moet de signalisatie onmiddellijk aangepast te worden.

De houder van de toelating moet ervoor zorgen dat de werkzaamheden worden verricht zonder afbreuk te doen aan de openbare veiligheid.

De bebakening van de te benutten werkruimte moet in overeenstemming zijn met het KB van 01/12/75 (verkeersreglement), aangevuld bij MB van 25/03/77, MB van 14/11/78 en MB van 30/04/93 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Alle latere bijvoegsels van deze voorschriften zijn eveneens van toepassing.

De bebakening moet zodanig uitgevoerd worden dat er geen inkijk mogelijk is.

Buiten de werkuren, ondermeer 's avonds, tijdens de weekends en telkens wanneer de werken voor een bepaalde tijd onderbroken worden, moeten de verkeersborden die op dat ogenblik niet nodig zijn, weggenomen of voldoende afgedekt worden.

Tijdens de duur van de werken moet de houder van de toelating er voor zorgen dat er een bord aangebracht wordt met de vermelding van:

- Naam van de verantwoordelijke voor de aangebrachte signalisatie.
- Telefoonnummer van deze persoon tijdens de kantooruren.
- Telefoonnummer van deze persoon buiten de kantooruren.

Opmerking:

Na het einde van de werken moet de houder van de toelating de politie verwittigen om te laten controleren of de verwijderde verkeersborden, de parkeermeters en het stadsmeubilair op de juiste plaats terug werden aangebracht.

Pas wanneer de politie de controle zonder opmerkingen uitgevoerd heeft, mag de tijdelijke signalisatie verwijderd worden. Deze controle dient beschreven te worden in het dagboek (indien van toepassing). Tevens dient de politie een verklaring hieromtrent op te maken en te bezorgen aan de houder van de toelating. Een afschrift van deze verklaring wordt bezorgd aan de aangestelde van de gemeente.

HOOFDSTUK 8: SLOTBEPALINGEN

Artikel 23: betwistingen

Alle gevallen van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het gebruik ervan en die in het reglement herstelling openbare ruimte na inname of werkzaamheden niet aan bod zijn gekomen, zullen worden behandeld door het college van burgemeester en schepenen volgens de principes van het reglement herstelling openbare ruimte.

Artikel 24: inwerkingtreding

Het reglement treedt in werking van 01 april 2016 tot en met 31 december 2019.

PC 21 – CULTUUR

1 Stadsartiest Tienen- aanstelling stadsartiest 2016-2017

Schepen Bergé zegt dat de aanstelling van een stadsartiest gebeurde in navolging van het reglement dat een paar maanden geleden door de gemeenteraad werd aangepast. Er werd geopteerd voor een stadskunstenaar en uiteindelijk is het de heer Steven Massart geworden die voor 2 jaar wordt aangesteld. Dit is een goede keuze want de heer Massart is iemand die een positieve ingesteldheid tegenover de stad heeft en tot nu toe heel wat mooie projecten gerealiseerd heeft.

De gemeenteraad;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het reglement Stadsartiest Tienen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 oktober 2015;

Gelet op de kandidatuurstellingen van:

- Steven Massart, Beaduinstraat 10, 3300 Tienen
- Mattias de Bondt, Molenstraat 1b, 3320 Hoegaarden
- Gianmaria Caschetto, Oude baan 98, 3570 Alken

Gelet op het verslag van de jury d.d. 23 februari 2016 waarbij Steven Massart wordt voorgedragen als stadsartiest 2016-2017/ Artist in Residence;

Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 23 februari 2016 waarbij Steven Massart wordt aangeduid als Stadsartiest Tienen voor de periode 2016-2017;

Na beraadslaging;

Besluit:

Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van de aanduiding van Steven Massart als stadsartiest van de stad Tienen voor de periode 2016-2017.

VARIA

Raadslid van Stiphout vraagt wie de bevoegde schepen is voor zustersteden. De burgemeester antwoordt dat er geen schepen van jumelages meer is. Raadslid van Stiphout vraagt vervolgens of er dan geen contacten meer zijn met zustersteden. De burgemeester zegt dat dit wel nog gebeurt. Raadslid van Stiphout verwijst naar de uitnodiging gestuurd door de vereniging van duikers en ontmiijners en vraagt of deze enkel gericht was aan het schepencollege. De burgemeester zegt dat de uitnodiging voor de barbecue door de vereniging geagendeerd geweest is op het schepencollege en er toen beslist geweest is dit punt uit te stellen op een latere datum omdat de barbecue pas in juni doorgaat. Raadslid van Stiphout meent dat het de bedoeling van de vereniging was om alle Tienenaars uit te nodigen. De burgemeester zegt de brief van de vereniging te bezorgen aan raadslid van Stiphout. Hij vraagt ook naar de locatie van de zeemijnen die vroeger aan de ingang van het Vianderdomein kant Bronstraat lagen en die zouden geplaatst worden in de Duikers- en Ontmiijnersstraat. De burgemeester antwoordt dat deze bewaard worden in het stadsmagazijn. Raadslid van Stiphout vraagt wanneer en waar ze zullen geplaatst worden. De burgemeester zegt dat hierover nog geen duidelijkheid bestaat.

Raadslid Puyneers wenst een vraag te stellen over parkeerbeleid en -tarieven. De N-VA ging overleggen met de handelaars over het parkeerbeleid. De CD&V en Groen zijn hier opvallend stil over. Open Vld pleit voor een halvering van de parkeertarieven. Wat is het standpunt van de burgemeester en het college hierover? Ze antwoordt dat ze het eens is met iedereen, t.t.z. iedereen is uiteraard voor lagere tarieven. Er is door de schepenen gezegd om dit samen te bekijken met de handelaars. Dit is een hele goede zaak: er is een nieuwe handelsvereniging; er zijn plannen voor een nieuw platform met de handelaars dat kan aansluiten op de parkeertarieven; er zijn allerlei ontwikkelingen i.v.m. mobiliteit zoals het mobiliteitsplan waaraan gewerkt wordt door schepen Roovers en systemen om het parkeren te monitoren. Het is dus een goede zaak om dit samen te doen met de handelaars en uitbater APCOA en te bekijken wat het beste is. Zo kan een half uur gratis parkeren misschien even effectief zijn als de verlaging van de tarieven. Raadslid Puyneers vraagt of de campagne al bezig is. Schepen Dewolfs zegt dat de door hem afgelegde verklaring namens het college was. Hij heeft gezegd dat er een consensus is in het college om de parkeertarieven te verlagen. Hij sprak namens het college en niet namens de N-VA. De burgemeester meent dat iedereen daar een mening mag over hebben doch dat het parkeerbeleid niet zo een eenvoudige materie is. Welke parkings staan leeg en waarom? Wanneer is er een parkeerprobleem? Wat met de uitbreiding van de blauwe zone? Dit moet in zijn geheel bekeken worden, gecombineerd met een verlaging van de tarieven. Schepen Dewolfs zegt dat de aanleiding voor de uitspraak namens het college, uitspraken van handelsverenigingen en Unizo zijn dat de parkeertarieven in middelgrote steden te hoog zijn. Het standpunt van het college werd gevraagd en namens het college werd verklaard dat het ook tot deze vaststelling gekomen is en er maatregelen zullen genomen worden aan de hand van verschillende criteria. Raadslid Patrick Grootjans meent dat er niet enkel geluisterd moet worden naar de handelaars maar ook

naar de burgers die in Tienen wonen en naar Tienen komen want zij vertegenwoordigen de grootste groep. Wat vinden zij van de tarieven, van de circulatie, enz.? Dit is uiteindelijk ook ten bate van de handelaars want zij moeten het hebben van de mensen die bij hen komen kopen.

Raadslid Puyneers stelt vast dat er op de dinsdag- en zondagsmarkt minder standhouders komen. Wat gaat schepen Vandereyken hieraan doen? Schepen Vandereyken zegt dat er een raad van marktkramers in oprichting is. Het gaat trouwens niet over minder marktkramers, er zijn veel gepensioneerden die stoppen. De openstaande plaatsen worden opnieuw bij abonnement toegewezen. Op de zondagsmarkt heeft hij een nieuwe impuls gekregen, met name een 'games' stuk, voor spelletjes en optredens. Er gaat een nieuwe elan komen, doch de juiste invulling moet nog op poten gezet worden. Alles heeft zijn tijd nodig, doch er zijn al veranderingen. Raadslid Puyneers vraagt om voorbeelden van de veranderingen.

Raadslid Minten merkt op dat voor 18 januari 2016 de aangeschreven firma's een offerte moesten indienen wat betreft de aankoop van een mobiel podium. Sindsdien heeft ze hierover niets meer gehoord. Aan welke firma werd deze opdracht gegund? Schepen Vandereyken vraagt waarom deze vraag niet gesteld werd per mail zodat hij het antwoord kon meedelen daar hij de naam niet uit het hoofd kent. Raadslid Minten dringt er op aan om de naam te weten en zegt dat het moet gedaan zijn met verstoppertje te spelen. De voorzitter repliceert dat het kan zijn dat er geen verstoppertje gespeeld wordt en dat er een reden is waarom de naam nu niet kan meegedeeld worden. Raadslid Minten vraagt zich af waarom niet en zegt zelfs het bedrag te kennen dat moet betaald worden. Hoe kan dan dat de schepenen het niet weten? De voorzitter vraagt aan schepen Vandereyken om haar de naam morgenvroeg te bezorgen. Raadslid Minten meent dat dit niet meer kan. Schepen Vandereyken nodigt raadslid Minten uit op de commissie. Raadslid Minten wordt ook uitgenodigd om de naam van de firma zelf mee te delen. Raadslid Minten meent dat dit niet aan haar is maar aan diegenen die het besproken hebben in het schepencollege. Raadslid Minten vraagt tot waar de Aarschotsesteenweg afgesloten wordt. Is dat tot aan de Schansstraat of verder? Het is de bedoeling om iets te regelen met de mensen die daar wonen zodat hun kinderen naar school kunnen gaan. De Krekeldreef naar de Aarschotsesteenweg toe zou misschien kunnen opengesteld worden want de mensen moeten nu een veel grotere omweg maken. Tijdens de werken zou de 'witte wijk' benut kunnen worden om op de Aarschotsesteenweg te komen. Schepen Poffé zegt dat de politie hierover adviezen heeft uitgebracht. Schepen Roovers zegt aanwezig geweest te zijn tijdens de laatste werfvergadering van de vesten waarop meegedeeld werd dat de Aarschotsepoort toegaat op 4 april a.s. De werkzaamheden zouden gebeuren tot vlak voorbij de Breisemstraat omdat er daar moet aangetakt worden op de riolering, dus niet tot aan de Schansstraat. Er werd ook de vraag gesteld om nog eens te bekijken of de Schansstraat in tegengestelde, dan wel in dubbele richting kon functioneren doch het advies van de politie was eerder al negatief omwille van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van de wijk, en de politie komt niet terug op haar advies.

Raadslid Minten zegt dat sinds januari 2012 elke sportraad van elke stad dient te beschikken over een risicoanalyse van personeel, zaal, werking, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen volgens artikel 56 van de codex. Dit is van toepassing op alle erkende sportclubs. Er dient ook voor alle erkende sport- en competitiesportdagen een aparte risicoanalyse opgemaakt te worden. Moet dat gebeuren in samenspraak met een preventieadviseur niveau 2 of 1? Tevens moet er dan om de 3 maanden een bijzonder overlegcomité samengeroepen worden inzake de veiligheid en het welzijn van de sporters. Deze raad moet verkozen worden met minstens 2 vertegenwoordigers van elke sportclub. Er moet een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een sportdokter zijn. Het is dus hoogdringend om voor alle sportclubs deze risicoanalyse op te maken, te analyseren en op te sporen of alles in orde is qua zaal om nog subsidies te bekomen. Dit zou in orde moeten zijn voor juni 2016. Bestaat dit comité al in Tienen, wie is dan de verantwoordelijke en kunnen de verslagen ingezien worden? Raadslid Minten kan aannemen dat hierop niet onmiddellijk een antwoord kan gegeven worden. Schepen Bergé meent dat raadslid Minten sportdienst en niet sportraad bedoelde. Hij zal dit moeten nakijken tegen de volgende gemeenteraad. Raadslid Minten merkt op dat dit sinds januari 2012 reeds in voege is en maakt zich zorgen over de verantwoordelijkheid indien er iets moest gebeuren. Schepen Bergé meent dat er wat betreft veiligheid geen enkel risico mag genomen worden en de stad in orde moet zijn met alles waarmee ze in orde moet zijn, doch hij kan op dit ogenblik hierop niet omstandig antwoorden. De voorzitter wenst raadslid Minten er op te wijzen dat ze ook een schriftelijke vraag kan stellen waarop ze binnen de 30 dagen een antwoord krijgt. Raadslid Minten merkt op dat ze vindt dat gemeenteraadsleden vragen mogen stellen tijdens de gemeenteraad.

Raadslid Patrick Grootjans zegt beloofd te hebben constructieve oppositie te voeren en wenst schepen Poffé te feliciteren met het plan om de Vierde Lansierslaan opnieuw heraan te leggen. Hij hoopt wel dat er wel niet al te veel parkeerplaatsen zullen geslactofferd worden.

Raadslid Grootjans wenst te weten welk orgaan op lokaal niveau bevoegd is om gele strepen aan te leggen. Hij weet het echter al; dit is de gemeenteraad. Waarom worden er dan op een bepaalde plaats gele

strepen aangelegd zonder beslissing van de gemeenteraad. Zijn oren tuiten ook wanneer hij zopas schepen Roovers hoorde verklaren dat het schepencollege het negatief advies van de politie volgt. Schijnbaar toch niet altijd. Hij wil hierover uitleg. De burgemeester zegt dat voor tijdelijke verkeersmaatregelen het schepencollege bevoegd is en voor permanente de gemeenteraad. Schepen Grootjans vraagt of het hier dan om een tijdelijke verkeersmaatregel gaat en zo ja, op basis waarvan. De burgemeester meent dat het hier om een bijzonder particulier geval gaat. Ze stelt voor dat de betreffende schepencollegebeslissing opgezocht wordt daar de inhoud ervan niet uit het hoofd gekend is. Schepen Grootjans raadt aan dat een stukje van het budget dat nu aan consultancy besteed wordt, besteed wordt aan het lidmaatschap van het college bij de parachutisten van Schaffen want het college valt altijd uit de lucht. De burgemeester ontkent dit en zegt nogmaals dat het om een particulier geval gaat. Schepen Grootjans meent dat alle gevallen van strepen particuliere gevallen zijn en ze worden aangelegd op vraag van mensen die meestal mindervaliden zijn. Het is de eerste maal dat hij hoort dat gele strepen tijdelijk zouden zijn. Hij weet dat schepen Dewolfs weet waarover dit gaat, ook niet gelukkig is met de beslissing van het schepencollege en deze gedurende maanden tegengehouden heeft. Schepen Grootjans is van oordeel dat de regels moeten gevolgd worden, m.a.w. dit geval dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad met een motivatie i.p.v. vlug vlug, tot groot ongenoegen van de hele straat met uitzondering van de betrokkene die op de koop toe nog geen wagen heeft. De voorzitter zegt dat raadslid Grootjans een mondeling antwoord zal krijgen via de burgemeester. Raadslid Grootjans zegt dat hij dat wel via de geëigende weg zal regelen.

Tenslotte zegt raadslid Grootjans dat hij met voorsprong het oudste lid in anciënniteit is van de gemeenteraad waarin hij zetelt sinds 1982. Hij heeft al heel wat meegemaakt maar wat nu gepubliceerd werd in Actueel, week 11, uitgegeven door Themamedia, op pagina 1 en 3, heeft hij nog nooit meegemaakt. Ontzetting, verbijstering, droefheid, hij weet niet wat hij moet gebruiken. Zo'n Berlusconi-achtig artikel heeft hij nog nooit meegemaakt in zijn politieke carrière in Tienen. Hij heeft niets tegen de auteur van het artikel in kwestie, dat overigens juridisch niet kan betwist worden, noch tegen de cartoonist. Hij heeft wel iets tegen de opdrachtgever of -gevers. Wat hierin geschreven staat, kan enkel doorgegeven zijn door iemand die ofwel in de gemeenteraadszaal zat, ofwel rond de gemeenteraadstafel zat. Raadslid Grootjans weet dat de persoon waarover het gaat, soms hard kan zijn, nieuw is, nog een beetje de stiel moet leren maar in ieder geval gedreven is. Het is pijnlijk dat een gedreven gemeenteraadslid, jong, onervaren, nu en dan wat uit de bocht gaand, zo in zijn hemd wordt gezet. Dit is jamais vu in Tienen. Is dat de nieuwe manier om de oppositie te fnuiken? Iemand pakken en in zijn hemd zetten wanneer men niet kan antwoorden op vragen zoals vandaag eens te meer gebleken is? 'Bevlogen toespraak in de gemeenteraad'? Gewoon omdat raadslid Puyneers op een gegeven ogenblik zijn papieren niet terug vond en de climax van zijn tussenkomst niet goed uit de verf is gekomen. Gaan we op die manier in Tienen debatteren? Niet meer over feiten, niet meer over dossiers, maar gewoon zeggen 'Ah, die durft mij aanvallen, we gaan hem eens te kijk stellen in het Berlusconi-tijdschrift'. Hij hoopt dat dit niet herhaald wordt want hij is beschaamd dat de politiek in Tienen op dat niveau terechtgekomen is. Heel wat mensen in deze raad delen zijn mening en zij zullen de opdrachtgevers op een correcte, constructieve manier, op basis van feiten en dossiers, aanvallen of te woord staan, maar niet op deze laag bij de grondse manier, met slagen onder de gordel. Dit is onduidbaar. Naar raadslid Puyneers toe zegt hij dat hij nu en dan moet zorgen dat hij wat minder uit de bocht gaat, maar dat hij zich niet moet laten intimideren door politici die er beter aan zouden doen hun dossiers te kennen. Hij vindt het degoutant en walgelijk en zegt 'Shame on you'.

Raadslid Loozen zegt drie vragen te hebben maar daarvan werd er al eentje beantwoord, namelijk over de wegenwerken aan de Aarschotsesteenweg. Ze merkt op dat er in december 2015 beloofd werd de bestelbons toe te voegen bij de notulen van het schepencollege. Na 1 of 2 keer werd dit niet meer gedaan; ze wil dat dit terug aan alle raadsleden bezorgd wordt en vraagt de reden waarom dit niet meer meegestuurd werd. Raadslid Roovers zegt dat dit komt omdat dit overzicht niet meer aan bod kwam in zitting van het schepencollege. Raadslid Loozen zegt dit niet te geloven en vraagt meer uitleg. Schepen Dewolfs zegt dat het een vergetelheid betreft. Raadslid Loozen vraagt er op toe te zien dat dit niet meer zal voorvallen. Raadslid Loozen heeft het vervolgens over een dienstnota, d.d. 7 maart 2016, waarin het gaat over belangenvermenging door personeelsleden en gemeenteraadsleden (en aanverwanten) bij aankopen door de stad en overheidsopdrachten. Ze vraagt wat de reden was om deze nota te versturen. Waarnemend stadssecretaris Goyens antwoordt hierop dat deze nota verzonden werd na bespreking in het managementteam. Alle personeelsleden en raadsleden hebben deze nota ontvangen met de bedoeling eensdeels de moeilijke regelgeving over belangenvermenging uit te leggen aan de gemeenteraadsleden, te meer daar er veel nieuwe zijn, en andersdeels omdat het voor de administratie onmogelijk is te weten welke functies gemeenteraadsleden (en hun aanverwanten) eventueel zouden bekleden in firma's die deelnemen aan de overheidsopdrachten. Dit kan onmogelijk door de administratie steeds onderzocht worden en zou zelfs strijdig kunnen zijn met de regelgeving op de privacy. Raadslid Loozen zegt twijfels te hebben bij dit antwoord omdat het de eerste keer is dat deze nota werd verzonden en vraagt de concrete

aanleiding. De waarnemend stadssecretaris zegt hierop net geantwoord te hebben, namelijk dat deze regelgeving ingewikkeld is waardoor iedereen er problemen mee heeft, ook de personeelsleden, en de administratie niet kan of mag controleren. Raadslid Loozen vraagt of deze nota er is gekomen omdat er problemen waren. De waarnemend stadssecretaris zegt dat het enkel is om het de administratie makkelijker te maken, alsook om de raadsleden te informeren. Het raadslid zegt zeker de personeelsleden niet te viseren, integendeel, ze voelt zich eerder aangesproken als gemeenteraadslid en vraagt nogmaals een concrete reden. Ze zegt geen genoeg te nemen met het antwoord van de waarnemend stadssecretaris en zal het zelf verder uitvissen en meedelen aan de collega's tijdens één van de volgende raden. Ze vindt de uitleg onvolledig en niet waarheidsgetrouw. Voorzitter Hermans zegt dit te betwijfelen. Raadslid Defau heeft het vervolgens ook nog eens over de bestelbons; hij wil de bestelbons krijgen vanaf het moment dat hij ze gevraagd had, dus ook diegene die hij tot nu niet heeft ontvangen. Hij meent dat met deze bons perfect kan gevolgd worden waar de centen naartoe gaan. Het kan geen toeval zijn dat deze bons niet meer doorgemaild worden. Ook de uitleg van schepen Roovers voldoet volgens hem niet. Raadslid Grootjans wil het schepencollege waarschuwen dat vanaf het ogenblik dat de notulen goedgekeurd zijn, alle leden worden verondersteld akkoord te gaan met al de bestelbonnen. De schepen van financiën tekent wel maar hij tekent namens het schepencollege. Wanneer er met andere woorden een bestelbon verkeerd werd opgemaakt, is heel het schepencollege verantwoordelijk. Raadslid Defau herhaalt nogmaals dat het een toevalligheid is die geen toevalligheid kan zijn en hij de bestelbons wil krijgen vanaf het ogenblik dat hij ze gevraagd heeft. Het raadslid merkt op dat elke schepen een consultancybureau heeft en somt de kostprijs van enkele op. Hij zou graag een lijst van deze bureau's hebben met alle bedragen erbij. De burgemeester vraagt vanaf wanneer, 2015 of 2016? Raadslid Defau zegt dat het gaat over dit bestuur, dus vanaf augustus 2015. De voorzitter zegt dat de info hem bezorgd zal worden vanaf januari 2015. Raadslid Defau zegt dat hij ze enkel gevraagd heeft vanaf augustus 2015. Raadslid Loozen wenst eveneens een kopie van deze facturen.